UWAGA!
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKTY KONSTRUKCJI,PROJEKT DROGOWY,INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ,STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA.PROJEKTY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE.
3.STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE.
4. WSZYSTKIE CHODNIKI I DOJŚCIA WYKONAĆ ZE SPADKIEM ZGODNIE Z PROJEKTEM DROGOWYM.
5.PRZEKROJE PRZEZ ELEMENTY ŁUKOWE I SKOŚNE NA WYSOKOŚCI 100cm NAD POZIOMEM DANEJ KONDYGNACJI.
6. W POMIESZCZENIACH NA POBYT LUDZI W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ,W OKNACH NALEŻY WYKONAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE WG OZNACZEŃ NA RZUCIE.
7.OZNACZENIA WIEŃCY ORAZ STROPÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
8. DLA DACHÓW POKRYTYCH PAPĄ, ZASTOSOWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ, WENTYLACJĘ PRZESTRZENI MIĘDZY DWOMA WARSTWAMI PAPY, POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO.
9. PODANE WYMIARY OTWORÓW DLA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Z ZAŁOŻENIEM 4 CM IZOLACJI NA KANALE ORAZ 1 CM LUZU MONTAŻOWEGO - Z KAŻDEJ STRONY.

BIURO PROJEKTÓW	LEMAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "LEMAR" W.&M. HARTUNA SP.J. UL.DROGOWCÓW 2, 83-250 SKARSZEWY APA ARCHES SP. Z O.O. SP.K. UL. SKARBKA 14/1, 60-348 POZNAŃ tel./fax 061 8621 345		
INWESTOR	GMINA KOSAKOWO, UL.ŻEROMSKIEGO 69, 81-198 KOSAKOWO		
NAZWA OBIEKTU BUDOWALNEGO	ZESPÓŁ OBIEKTÓW GIMNAZJUM GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WYKONANIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH, ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ		
ADRES OBIEKTU BUD. NR DZIAŁKI	UL. ŻEROMSKIEGO,KOSAKOWO DZ NR 142/7,142/8, DZ.135/2 - WJAZDY,SIEĆ KANAL.SAN.,SIEĆ WODOCIĄGOWA, DZ. 144 - SIEĆ KANAL.SAN.		
BRANŻA OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA		
FAZA DOKUMENTACJI	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU - CZĘŚĆ B SPORTOWA		
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	10
DATA	2013.04		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MAGDALENA JARCZYKOWSKA	NR UPR 7131 / 13 / P / 2004	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. GRZEGORZ CZERWIŃSKI	NR UPR 137/PW/94	

DOT. PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA	DATA	TYP MODYFIKACJI
1.	2.07.2013	- KOREKTA LOKALIZACJI I GABARYTÓW PRZEJŚĆ INSTALACYJN. - POPRAWA OPISU KLAPY DYMOWEJ KD3 ORAZ ZMIANA KLAPY KD2 NA TYP KD4 - WZMOCNIONY JASTRYCH DLA URZĄDZEŃ NA DACHU - OPIS PODKONSTRUKCJI POD URZĄDZENIA ORAZ SOLARY NA DACHU
2.	22.07.2013	- USUNIĘCIE PODBUDOWY ORAZ WENTYLATORA W OSIACH S.D/S.6-S.7

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA / PODPISY
OSOBA WPROWADZAJĄCA ZMIANY	mgr inż. arch. MAGDALENA JARCZYKOWSKA	NR UPR 7131 / 13 / P / 2004