

## Przedmiar robót

Prace konserwacyjne budynku nr 10 w kompleksie wojskowym m.Słupsk - naprawa pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich.

Rodzaj robót wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych.  
Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45000000-7 - Roboty budowlane  
Lokalizacja Kompleks wojskowy 1791 m. Słupsk.  
Zamawiający 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
Lędowo Osiedle 1N  
76-271 Ustka.  
Biuro kosztorysowe Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

---

Sporządził Kamila Pytlak  
Kierownik Krzysztof Jankowski

---

Ustka, - sierpień - 2021 r.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania</b>		
1	KNR 2-02 1610/08		Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 10m	kolumnę	6
2	KNR 2-02 1610/08		Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 10m za każde następne stanowisko.	kolumnę	22
3	KNR 2-02u2 1625/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	18,15
4	KNR 4-01 0350/01 ANALOGIA		Rozebranie kominów wolno stojących - Rozebranie czap elementów korony gzymsu dachowego	m3	1,1
5	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.	m2	53,132
6	KNR-W 4-01 0509/03		Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka - dachówka do ponownego ułożenia	m2	22,351
7	KNR-W 4-02 0214/02 ANALOGIA		Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego z PVC o średnicy 110mm - Demontaż i ponowny montaż kominka wywiewki kanalizacyjnej. Wycenić jedynie R.	szt	2
8	KNR-W 4-01 0545/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	36,8
9	KNR 4-04 0901/06		Rynny zsypane do gruzu - ustawienie rynny	m	11
10	Kalkulacja indywidualna		Czas pracy rynny zsypanej	mg	9
11	KNR 4-04 0901/07		Rynny zsypane do gruzu - rozebranie rynny	m	11
12	Kalkulacja indywidualna		Podstawienie kontenera na odpady	szt.	1
13	KNR 19-01 0832/01		Wykonanie spadków zaprawą cementową	m2	31,28
14	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm.	m2	65,912
15	KNR 19-01 0540/01 ANALOGIA		Obróbka kołnierzy kominów blachą cynkową przy kryciu dachów blachą lub papą - blacha ocynkowana 0,55 mm	m2	41,04
16	KNR-W 2-02 0522/02		Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm z blachy z cynku/tytanu cynku. Rynny SYSTEMOWE prefabrykowane z tytanu cynku. Wycenić: rynny, haki, złączki, denka 2 szt., sztucer rynny 3 szt, narożnik rynny 4 szt.. Wszystkie elementy w pełni systemowe.	m	41,3
17	KNNR-W 3 0509/08 ANALOGIA		Montaż koszy (zbiorników) połączenia rynny z rurą spustową z blachy stalowej ocynkowanej - Montaż złączek - przejściówek rury spustowej	szt	3
18	KNR 4-01 0529/10		Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt	3
19	KNR 19-01 0501/04		Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową- uprzednio zdemontowaną. Wycena podlega jedynie R.	m2	22,351
20	KNR 4-01 0310/01 ANALOGIA		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 - Wymurowanie czapy korony gzymsu, 95 elementów: wieżyczek i narożników	m3	1,1
21	KNR K-51 0201/04 ANALOGIA		Wykonanie hydroizolacji poziomej dwuwarstwowej z zaprawy uszczelniającej Cemizol 2EP i Cemizol 2EN - Zaimpregnowanie czapy murowanej korony szkłem wodnym o wydajność 0,5 l/m2	m2	9,845
22	Kalkulacja indywidualna		Montaż kolców przeciw ptakom na gzymsie na klej silikonowy np. kolce przeciw ptakom szer. 200 mm wys. 129 mm liczba kolców: 96 na 1 m - dwa rzędy	m	85,6
23	KNR 4-01 0308/04		Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	3
24	Kalkulacja indywidualna		Czyszczenie rur spustowych z liści i zanieczyszczeń	m	55
25	KNNR 8 0212/05		Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o średnicy 150mm	szt	5

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 2-02 rozd.16		Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30 Nakłady robocizny = 503 r-g Skład zespołu roboczego = 3 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
			<b>Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych</b>		
27	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km. ANALOGIA - transport odpadów budowlanych: gruzu pochodzących z rozbiórek.	m3	1,062
28	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,062
29	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja odpadów budowlanych - gruz budowlany	t	2,144
30	Kalkulacja indywidualna		Pozytek ze sprzedaży złomu	kg	-255,56