

BI.271.137.2024.TR

### Opis przedmiotu zamówienia pn.

#### „Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej na dz. nr 372/1, 251 obr. 0012 Lamkowo”

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego odcinka drogi gminnej na dz. nr 372/1, 251 obr. 0012 Lamkowo, gm. Barczewo.
2. Zakres umowy obejmuje zakup, dostawę niezbędnych materiałów oraz przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Lamkowo na działkach o nr 372/1, 251.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - a) **Roboty rozbiórkowe kwota:**
    - \*) rozbiórka na odkład istniejącej nawierzchni brukowej („kocie łby”) – materiał do ponownego wykorzystania – obmiar – 120,00 m<sup>2</sup>,*
    - \*) rozbiórka na odkład istniejącej podbudowy średniej grubości 30 cm – obmiar – 120,00 m<sup>2</sup>,*
    - \*) rozbiórka istniejącego przepustu z utylizacją,*
  - b) **Roboty odwodnieniowe kwota:**
    - \*) wbudowanie przepustu z rur PEHD Ø 600 mm SN 8 na ławie z pospółki grubości po zagęszczeniu 25 cm – obmiar – 8,00 mb,*
    - \*) wykonanie ścianek skośnych z kamienia na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 10 cm (ewentualnie ścianki skośne prefabrykowane) – obmiar – 2 sztuki (powierzchnia łączna 10,00 m<sup>2</sup>),*
    - \*) wykonanie rowu obustronnego po 20 m na stronę przed i za przepustem oraz rowu na działce nr 251 – obmiar – 70,00 mb,*
    - \*) wykonanie nasypu nad przepustem z materiału pozyskanego z rozbiórki podbudowy – obmiar – 4,80 m<sup>3</sup>,*
  - b) **Roboty nawierzchniowe/podbudowa:**
    - \*) wbudowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po 35 cm zagęszczeniu – obmiar – 120,00 m<sup>2</sup>,*
    - \*) wbudowanie podsypki – cementowo – piaskowej 1:4 – obmiar – 120,00 m<sup>2</sup>,*
    - \*) wbudowanie warstwy nawierzchni/jezdnej z kamienia pozyskanego z rozbiórki z wypełnieniem spoin – obmiar – 120,00 m<sup>2</sup>,*
    - \*) wbudowanie warstwy nawierzchni/jezdnej z kamienia pozyskanego z rozbiórki z wypełnieniem spoin – obmiar – 120,00 m<sup>2</sup>,*
    - \*) pozyskanie, uzupełnienie oraz wbudowanie warstwy nawierzchni/jezdnej z kamienia polnego z wypełnieniem spoin – obmiar – 20,00 m<sup>2</sup>,*
4. Treść projektu umowy oraz dokumentów określonych w ust.3 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i uszczegóławiające. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: umowa, siwz, przedmiar robót, STWiOR.

**ORIENTACYJA LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW:  
PRZEPUSTU ORAZ ROWU**

