


ZAKRES OPRACOWANIA



WARSTWY PROJEKTOWANEJ POSADZKI ŁAZIENKI	
PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 40x40cm	
IZOLACJA – PŁYNNĄ FOLIA WYMNIEJĄ NA ŚCIANY	
PLYTA WŁÓKNO–CEMENTOWA x 2 WARSTWY 2x10mm	
PLYTA OSB NRO 25mm	
BELKA STROPOWA ISTNIEJĄCA **	WETNA MINERALNA 16cm
	FOLIA
	DESKI ŚLEPEGO PULAPU
WARSTWY SUFITU ISTNIEJĄCE	
** – PODCZAS PRAC DOKONAĆ DOKŁADNYCH OGŁĘDZIN ISTNIEJĄCYCH BELEK USZKODZONYCH ELEMENTY NALEŻY WZMOCNIĆ, ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM PLESNIO I GRZYBOBOJCZYM	

- ROZBIÓRKI, WYKUCIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKE Z PŁYT GK WODOODPORNYCH NA STELAŻU STALOWYM
- ZAMALOWANIE
- PROJEKTOWANE NADPROŻE PROCEABRYKOWNE ZABUDOWAĆ NA WYS. 2,2 m NA ŚCIANE NOŚNEJ DŁUGOŚĆ NADPROŻA 110–120cm, MINIMALNE OSADZENIE W MURZE 15cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DĄBSKIEGO 18
44-100 GLIWICE
biuro@piotrludwig.com
663 776 456

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTOW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLĘDNIĆ NALEŻY GRUBOŚCI TYNKÓW I WARSTW PODŁÓG.

temat projektu, adres inwestycji	projektant	nr uprawnień	specjalność	podpis
PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN ŁAZIENKI MIESZKAŃCACH GMINNYCH NR 5,8 W BUDYNKU MIESZKAŁNIĄ PRZY UL. ŚW. BRONISŁAWY 5, PROJEKT INSTALACJI C.O. GAZOWEGO W m. 5,8	mgr inż. arch. Piotr LUDWIG mgr inż. Oskar GOLDMANN	2/SŁOK/2014	ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCYJNA	podpis
ŚW. BRONISŁAWY 5, 44-100 GLIWICE dz. nr 591 obręb. ZATOKA	ARCH-BUD	środa 1:50	tytuł PB	data Maj 2021 R.
inwestor ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOMARSKIEGO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 35b, 44-100 GLIWICE	rysownik	RZUT II PIĘTRA (FRAGMENT) - STAN PROJ.		nr rysunku A.02