


ZAKRES OPRACOWANIA



WARSTWY PROJEKTOWANEJ POSADZKI ŁAZIENKI	
PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 40x40cm	
IZOLACJA – PŁYNNA FOLIA WYMNIEJĄ NA ŚCIANY	
PŁYTA WŁÓKNO–CEMENTOWA x 2 WARSTWY 2x10mm	
PŁYTA OSB NRO 25mm	
BELKA STROPOWA ISTNIEJĄCA ** WETNA MINERALNA 16cm	
WARSTWY SUFITU ISTNIEJĄCE	
FOŁIA	
DESKI ŚLIEPEGO PUŁAPU	
** – PODCZAS PRAC DOKONAĆ DOKŁADNYCH OGŁĘDZIN ISTNIEJĄCYCH BELEK USZKODZONYCH ELEMENTY NALEŻY WZMOCNIĆ, ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM PLESNIO I GRZYBOWOCZYM	

ROZBIÓRKI, WKŁUCIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE Z PŁYT GK WODOODPORNYCH NA STELAŻU STALOWYM

ZAMUROWANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DĄBSKIEGO 18
44-100 GLIWICE
biuro@piotrludwig.com
663 776 456

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTÓW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLĘDNIĆ NALEŻY GRUBOŚCI TYNKÓW I WARSTW PODŁÓG.

temat projektu, adres inwestycji		projektant	nr uprawnień	specjalność	podpis
PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA ŁAZIENKI MIESZKANIA GMINNYCH NR 5,8 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ŚW. BRONISŁAWY 5, PROJEKT INSTALACJI C.O. GAZOWEGO W m. 5,8.		mjr inż. arch. Piotr Ludwig	2/SŁOKK/2014	ARCHITEKTONICZNA	podpis
inwestor		branża	skala	tytuł	data
ZARZĄD BUDOWNICTWA MIEJSTECZKOŚCI II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 35B, 44-100 GLIWICE		ARCH-BUD	1:100	P8	MAJ 2021 R.
RZUT I PIĘTRA (FRAGMENT) - STAN PROJ.		nr rysunku			A01