


ZAKRES OPRACOWANIA



WARSTWY PROJEKTOWANEJ POSADZKI ŁAZIENKI	
PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 40x40cm	
IZOLACJA – PŁYNNA FOLIA WYMNIEJĄ NA ŚCIANY	
PŁYTA WŁÓKNO–CEMENTOWA x 2 WARSTWY 2x10mm	
PŁYTA OSB NRO 25mm	
BELKA STROPOWA ISTNIEJĄCA ** WETNA MINERALNA 16cm	
WARSTWY SUFITU ISTNIEJĄCE	FOŁIA
	DESKI ŚLĘPEGO PUŁAPU
** – PODCZAS PRAC DOKONAĆ DOKŁADNYCH OGŁĘDZIN ISTNIEJĄCYCH BELEK USZKODZONYCH ELEMENTY NALEŻY WZMOCNIĆ, ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM PLESNIO I GRZYBOWOCZYM	

- ROZBIÓRKI, WKŁUCIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE Z PŁYT GK WODOODPORNYCH NA STELAŻU STALOWYM
- ZAMALOWANIA
- PROJEKTOWANE NADPROŻE PROCEABRYKOWE ZABUDOWAĆ NA WYS. 2,2 m NA ŚCIANE NOŚNEJ DŁUGOŚĆ NADPROŻA 110–120cm, MINIMALNE OSADZENIE W MURZE 15cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARCHITEKT  
PIOTR LUDWIG  
UL. DĄBSKIEGO 18  
44-100 GLIWICE  
biuro@k-artprojekt.com  
663 776 456

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTÓW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLĘDNIĆ NALEŻY GRUBOŚCI TYNKÓW I WARSTW PODŁÓG.

Istotny projekt, adres inwestycji		projektant	nr uprawnień	specjalność	podpis
PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN ŁAZIENKI MIESZKAŃCACH GMINNYCH NR 5,8 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ŚW. BRONISŁAWY 5, PROJEKT INSTALACJI C.O. GAZOWEGO W m. 5,8.		mgr inż. arch. Piotr LUDWIG mgr inż. Oskar GOLDMANN	2/SŁOKI/2014	ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCYJNA	podpis
ŚW. BRONISŁAWY 5, 44-100 GLIWICE dz. nr 591 obręb. ZATONIE		inwestor ZARZĄD BUDOWNICTWA MIESTOCH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 35b, 44-100 GLIWICE	rysunek A6GH-BBD	skala 1:50	data Maj 2021 R.
RZUT I PIĘTRA (FRAGMENT) - STAN PROJ.				nr rysunku A.01	