

LEGENDA

- dn 25 B

— — — — —

— — — — —
- instalacja ciepła wentylacyjnego z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10216
- zawór równoważco-regulacyjny z silownikiem elektrycznym

zawór równoważący z płynną nastawą wstępną

automatyczny zawór odpowietrzający

zawór odcinający kulowy gwintowany średnica zgodna z średnicą rurociągu


filtr siatkowy

zawór spustowy

UWAGI:

1. Producentów urządzeń i materiałów podano w celu wykonania regulacji hydraulicznej instalacji (podania nastaw na zaworach); Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach równoważnych lub lepszych od podanych w zestawieniu
2. Wysokość prowadzenia instalacji rurowych sprawdzić przed montażem.
3. Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3 %, umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji.
4. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające ø15, a w najniższych punktach instalacji spusty.
5. Wykonać kompensację wydłużeń termicznych dla instalacji grzewczej
- kompensatory naturalne.

-13,30



-16,60

ROZPOWISZCZANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.	
PRACOWNIA PROJEKTOWA BOŻENA KUŚ 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5	
INWESTOR	PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU 34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1
ADRES	34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1
NAZWA INWESTYCJI	REMONT POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ APTEKI SZPITALNEJ W BUDYNKU "A" POZIOM -3.30 POD KĄTEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW
ADRES INWESTYCJI	34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1 BUDYNEK "A" - POZIOM -3.30
FAZA OPRACOWANIA	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	INSTALACJE OGRZEWECZE
SYMBOL	187-PC-PW-IV-1P
TEMAT	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.W.
PROJEKTANT	MGR INŻ. TOMASZ KIELOCH MAP/0098/POOS/06
OPRACOWAŁ	
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. TOMASZ WIDUCH MAP/0616/PWBS/17
SKALA	NR RYSUNKU
-	202 DATA 03.2023