





PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II
NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14
BUDYNEK "A" POZIOM -6.60



- LEGENDA**
- ZAKRES OPRACOWANIA
 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
 - WYSOKOŚĆ ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA/BELKI
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA
 - PROJ. ZAMUROWANIA

- UWAGA**
- NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZOSTAŁY UŻYTE TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN
 - WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ WYMIENIONE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY INWESTORA
 - WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZE SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚCIĄ
 - PRZED REALIZACJĄ – OTWORY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - BRUZY I DUŻE OTWORY W ŚCIANACH NALEŻY WYCINAĆ MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH, MAŁE OTWORY NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY POMOCY WIERTNIC
 - NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORÓW URZĄDZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZECZNE KUCIE
 - WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZECZ STROPY I ŚCIANY ISTNIEJĄCE POWINNY BYĆ ODEBRANE PRZECZ INSPEKTORA NADZORU
 - PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROBÓT NIE UJĘTYCH W PROJEKCIE
 - W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW
 - W PRZYPADKU WYCINANIA PIONOWYCH BRUZD DLA PRZEPŁYWU PIONÓW WOD.-KAN. NALEŻY BRUZY OSŁONIĆ SUCHYM TYNKIEM TYP GKF DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY

- WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ**
- 000|NAZWA POMIESZCZENIA
m2|posadzka/ściany/oblicowanie/sufit
- POSADZKA**
- WYKŁADZINA PCV, RULON, ZGRZEWALNA
 - WYKŁADZINA PCV, RULON, ANTYELEKTROSTATYCZNA
 - PLYTKI GRESOWE – ANTYPOŚLIZGOWE – R10
- ŚCIANY**
- FARBA AUTOSTERYLNA DO POM. MEDYCZNYCH
 - FARBA AUTOSTERYLNA DO POMIESZCZEŃ STERYLNYCH
 - FARBA EMULSYJNA
- OBLICOWANIE**
- FARTUCH PRZYUMYWALKOWY Z OKŁADZINY ZMYWALNEJ
 - ŚCIENNA OKŁADZINA ZMYWALNA DO WYS. STROPU PODW.
- SUFITY**
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY, MODUŁOWY, 60x60 DO POM. MEDYCZNYCH
 - SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY, MODUŁOWY, 60x60 DO POM. STERYLNYCH
 - FARBA EMULSYJNA

ROZPOWISZCZANIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WŁAŚCICIELA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000-		
PRACOWNIA PROJEKTOWA BOŻENA KUŚ 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5 		
INWESTOR	PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU	
ADRES	34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1	
NAZWA INWESTYCJI	REMONT POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ APTEKI SZPITALNEJ W BUDYNKU "A" POZIOM -3.30 POD KĄTEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW	
ADRES INWESTYCJI	34-400 NOWY TARG UL. SZPITALNA 1 BUDYNEK "A" - POZIOM -3.30	
FAZA OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
SYMBOL	187-PC-PW-I,IX-1P	
TEMAT	POZIOM -6.60 ROBOTY BUDOWLANE	
PROJEKTANT	ARCH. BOŻENA KUŚ UPR. BUD 105/94	
OPRACOWAŁ	INŻ. PAWEŁ KUŚ	
SPRAWDZIŁ	ARCH. MARZENA ULAK-OPALSKA UPR. BUD 436/94	
SKALA	NR RYSUNKU 1:50	
1		DATA 03.2023