

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Wykonanie dokumentacji uproszczonej dla szlaku rowerowego szlakiem Jana III Sobieskiego" w ramach zadania - "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zagnańsk"

ADRES INWESTYCJI: Gmina Zagnańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Paweł Nepelski

DATA OPRACOWANIA: 01.02.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa , dróg, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		1,792	km	1,792	
				RAZEM	1,792
2	D-02-00-00 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m3		
		1620	m3	1 620,000	
				RAZEM	1 620,000
3	D-02-00-01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II robocizna	m3		
		90	m3	90,000	
				RAZEM	90,000
4	D - 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		4340	m2	4 340,000	
				RAZEM	4 340,000
5	D - 04.02.02	Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zagęszczeniu 15cm	m2		
		4340	m2	4 340,000	
				RAZEM	4 340,000
6	D-04.04.02 a	w-wa wzmacniająca podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-120 - po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		375	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
7	D-02.03.01 e	Ułożenie georusztu do dolnej warstwy ulepszonego podłoża	m2		
		375	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
8	D-04.05.01	w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		375	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
9	D-04.04.02 a,b	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		4340	m2	4 340,000	
				RAZEM	4 340,000
10		Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 - "Do Królewskiego Szlaku"	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000