



### Przekrój poprzeczny jezdni w miejscu jednostronnego rowu




- Konsystencja nawierzchni jezdnii KR1
- Warstwa ścielająca z betonem asfaltowym AC15: gr. 4cm
- Warstwa wiążąca z betonem asfaltowym AC16W: gr. 5cm
- Produkcja zasadalnicą z mieszanki nieizokreślonej, kruszywem C80/3 (kruszywo frakcji 0/3 i 5); gr. 20cm
- Stabilizacja cementowa Rm=2,5-5,0 MPa; gr. 20cm (stabilizacja z dobowu)
- Warstwa mrozochronna z kruszywa łamanego frakcji 0/8mm lub piasku; gr. 10cm
- Grunt rodzimy G4

### Przekrój poprzeczny jezdni w miejscu mijank




- Konstrukcja nawierzchni jezdnii KRI
- Warstwa ścielająca z betonu asfaltowego AC15: gr. 4cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: gr. 5cm
- Podbudowa zasiedlająca z mieszanki niezwietrzanej i kruszywem C60/3 (kruszywo frakcji 0,3-1,5): gr. 20cm
- Stabilizacja cementowa Pr=2,5-10 MPa; gr. 20cm (stabilizacja z dowozu)
- Warstwa moczoochronna z kruszywa łamanego frakcji 0,075mm lub piasku: gr. 10cm
- Grunt rodzimy G4

**Przekrój poprzeczny jezdni w miejscu umocnionego pobocza z rynsztokiem**



- Konstrukcja nawierzchni jezdnii KR1
- Warstwa ściernista z betonu asfaltowego AC11S : gr. 4cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W : gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa (z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji 0/3,5) : gr. 20cm
- Stabilizacja orientowna Rm=2,5-5,0 MPa, gr. 20cm (stabilizacja z dobowu)
- Warstwa mrozochronna z kruszywa łamanego frakcji 0/6mm lub piasku : gr. 10cm
- Grunt rodzimy G4

Investor	 Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra			
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „J.W. PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Rozana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609			
Stadium	Zadanie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 11485TD W DOBROMYŚLU			
Projekt budowlano-wykonawczy	Lokalizacja inwestycji Dobromyśl, gmina Kamienna Góra, dz. 127/1, 127/2, 32, 1, 132 obręb 001/4 Dobromyśl, jednostka ew. Kamienna Góra - obszar wiejski			
Branża	Typu rysunku			
Drogowa	Przekroje normalne konstrukcji drogi			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant główny br. drogowa	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek	87/DOŚ/14		
Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża
PB-W	00	1 : 20	10.2022	D
				Nr rys.
				3