
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2

Roboty drogowe

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi powiatowej - ul. Hetmańskiej w m. Rojów

ADRES INWESTYCJI: Rojów, gm. Ostrzeszów

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 31, 63 - 500 Ostrzeszów

WYKONAWCA: Do wyłonienia w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą PZP

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111 -02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego inwentaryzacją powykonawczą	km	0,410		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
JEZDNIA						
2 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	$2 * 7,4 + (12,5 + 13,5 + 30 + 12 + 18 + 5 + 22 + 25) = 152,800$		
3 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 - 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2	$7,4 * 410 = 3 034,000$		
4 d.2	KNR 9-11 0101-04 analogia	Odcinkowe ułożenie geosiatki o włóknach szklano-węglowych wstępnie przesączona asfaltem 120x120 kN/m (bez uwzględnienia zakładów)	m2	600,000		
5 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	poz.3 = 3 034,000		
6 d.2	KNR AT-03 0301-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 4 -6 cm; AC 16W wydajność rozkładarki 500 t/dzień Krotność = 1	m2	poz.3 = 3 034,000		
7 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	poz.3 = 3 034,000		
8 d.2	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 - 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2	poz.3 = 3 034,000		
9 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	4,000		
10 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	$12,5 + 13,5 + 30 + 12 + 18 + 5 = 91,000$		
11 d.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	116,000		
12 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	poz.11 * 0,056 = 6,496		
13 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	poz.11 = 116,000		
14 d.2	KNR 2-31 0511-03	Przełożenie wysokościowe zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm	m2	257,000		
15 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 18 cm z wywozem na odległość do 5 km	m2	$(410 - \text{poz.10}) * 2 = 638,000$		
16 d.2	KNNR 6 0113 -05	Wyrównanie istniejącego pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm (destruktem) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 18cm 76-130 pojazdów na godzinę	m2	$(410 - \text{poz.10}) * 1 = 319,000$		
Razem dział: JEZDNIA						
3						
OZNAKOWANIE OZNAKOWANIE						
17 d.3	KNNR 6 0705 -02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	24,000		
18 d.3	KNNR 6 0705 -03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	55,000		
19 d.3	KNNR 6 0705 -06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	5,000		
20 d.3	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 wg projektu organizacji ruchu	szt.	4,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.3	KNNR 6 0702 -01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 2"	szt.	4,000		
22 d.3	KNNR 6 0702 -08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	4,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE OZNAKOWANIE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						