

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Przebudowa drogi bocznej od ul. Kolejowej w Krośnie		
1	Element		
1.1	Rozebranie krawężników betonowych oraz części chodnika z masy, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiórką ławy, utylizacją i wywozem	m	38
1.2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z odwożenia ścinki w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie miasta Krosna z rozładunkiem, głębokość frezowania 2 cm	m2	460
1.3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	38
1.4	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton 0,1-0,2 m ³ w jednym miejscu - kratka ściekowa wraz z oszyszczeniem studni i przykanalika	szt	4
1.5	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	m2	460
1.6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II) AC16P gr. 2 cm, samochód 5-10 t + uzupełnienie nawierzchni chodnika masą po wymianie krawężnika	t	24
1.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	460