

PROJEKT BUDOWLANY

CZĘŚĆ SANITARNA

PROJEKTOWAŁ:

Upr. projektant, kier. budowy i robót
w spec. instalacyjno-inżynierskiej
Nr upr. UAB 8346/11/19,20/88 & 5 ust.2,6,7,4
62-530 Kazimierz Błok. ul. Gołńska 14A/9

tech. bud. Mariusz Narożny



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. WSTĘP

- 1.1. Inwestor
- 1.2. Określenie tematu
- 1.3. Zakres opracowania
- 1.4. Podstawa opracowania

2. OPIS TECHNICZNY

- 2.1. Dane ogólne
- 2.2. Instalacja wodociągowa
- 2.3. Kanalizacja sanitarna
- 2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

3. UWAGI KOŃCOWE

4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

5. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODU

6. ZAŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

7. RYSUNKI

- 7.0. Mapa sytuacyjno – wysokościowa , w skali 1 : 500 ;
- 7.1. Rzut piwnicy – instalacja wod – kan , w skali 1 : 100 ;
- 7.2. Rzut parteru – instalacja wod- kan , w skali 1 : 100 ;
- 7.3. Rzut piętra – instalacja wod – kan , w skali 1 : 100 ;
- 7.4. Rzut piwnicy – instalacja centralnego ogrzewania , w skali 1 : 100 ;
- 7.5. Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania , w skali 1 : 100 .

1. WSTĘP

1.1. INWESTOR

Inwestorem jest **GMINA KLECZEW , 62-540 KLECZEW ,
ul. Plac Kościuszki 5 .**

1.2. OKREŚLENIE TEMATU

Tematem niniejszego opracowania jest „Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie” związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych .

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalację wodociagową , kanalizację sanitarną , instalację centralnego ogrzewania .

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporządzono na podstawie :

- zlecenie Inwestora ;
- podkładów budowlanych , w skali 1 : 100 ;
- wskazówek Inwestora ;
- wizji lokalnej w terenie ;
- obowiązujących norm i przepisów .

2. OPIS TECHNICZNY

**do projektu budowlanego branży sanitarnej, dotyczący przebudowy
budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych**

2.1. DANE OGÓLNE

Projektowana przebudowa budynku ZOZ związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych usytuowana będzie w miejscowości Kleczew, ul. Strażacka 1.

Istniejący budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie wyposażony jest w istniejącą instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i instalację centralnego ogrzewania.

2.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Wewnętrzna instalację wody zimnej i ciepłej w miejscu zaprojektowanego szybu windy należy zlikwidować poprzez zaślepienie podejść wodociągowych do baterii i punktów czerpalnych.

Zabudowany zestaw wodomierzowy w piwnicy w miejscu szybu windy należy przebudować w układ pionowy.

Po wykonaniu zakorkowania punktów czerpalnych należy dokładnie sprawdzić szczelność ich.

2.3. KANALIZACJA SANITARNA

Po demontażu urządzeń sanitarnych w miejscu szybu windy, podejścia kanalizacji sanitarnych należy zamknąć szczelnie korkami PCV z uszczelką. Następnie należy dokładnie sprawdzić szczelność zaślepionych podejść.

2.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W miejscu projektowanego szybu windy należy wykonać demontaż grzejników stalowych płytowych i zakorkować podejścia do zlikwidowanych grzejników.

Upr. projektant, kier. budowy i robót
w spec. instalacyjno-inżynierskiej
Nr upr. UAB 8346/W/19.26/89 z 5 ust. 2, 6, 7, 4
62-530 Kleczew, ul. Strażacka 14A/9
tech. bud. Mariusz Narożny

3. UWAGI KOŃCOWE

Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75,poz 690; zmiany: Dz U z 2003 r. nr 33, poz. 270,z 2004 r. nr 109, poz. 1156, z 2008 r. nr 201,poz. 1238, z 2009 r. nr 56, poz 461, z 2010 r. nr 239, poz. 1597, z 2012 r. poz. 1289, z 2013 r. poz. 926)

Aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi dotyczącymi przedmiotowych instalacji .

Wszystkie roboty zanikające powinny być odebrane przez Kierownika Budowy .

Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy .

Wszelkie roboty należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP oraz ppoż.

OPRACOWAŁ :

Upr. projektant, kier. budowy i robót
w spec. instalacyjno- inżynieryjne;
Nr upr. UAB 824971/19,29/89 & 5 ust.2,6
62-530 Kazimierz Bisk. ul. Golińska 14A/5
tech. bud. Mariusz Narożny