Wykonawca:	**P.W. KaNaD Michał Namysłowski** **41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10**			
Inwestycja:	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy"			
Adres:	ul. Słowików, Kormoranów, Ptasia, Świerkowa, Sokołów, Skowronków, Czajki, Jastrzębi w miejscowości Szałsza (Gmina Zbrosławice)			
Inwestor:	GMINA ZBROSŁAWICE, UL. OŚWIĘCIMSKA 2 42-674 ZBROSŁAWICE			
Projektował:	mgr inż. Michał Namysłowski nr ewid. upr. SLK/7052/PBPW/16			
Sprawdził:	mgr inż. Krystyna Kania nr ewid. upr. SLK/2141/POOD/08			
Branża: drogowa.	stadium: PFU	data: 05.2023	skala: 1:500	rys.nr 1.0
Temat rysunku:	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY			

Legenda:
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej (rury PVC-U SN8 o średnicy min. 200mm)
- projektowane przyłącza kanalizacyjne (rury PVC-U SN8 o średnicy 160mm)
- projektowane studnie kanalizacji sanitarnej (betonowe, DN1000, właz kl. D-400)
- projektowane studzienki przydomowe kan. (materiał studni i włazu: PP, Ø400/425mm)
- projektowane odcinki sieci wodociągowej (rury PE100 Ø160mm)
- projektowane przyłącza wodociągowe (rury PE100 Ø40mm)

Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie dz. nr 4445/1 i 4485/16 obręb Żerniki, M. Gliwice

Ptasia
Słowików
Kormoranów
Jastrzębi
Czajki
Świerkowa
Sokołów
Skowronków