

UWAGI:

- ±0,00=268,5 mnp
- W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI, WYMIARÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTURĄNALEŻY POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI REALIZACYJNYCH
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKOANAĆ Z ZAŁOŻONA ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ WG. WARUNKÓ ZAMIESZCZONYCH W INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH
- KONSTRUKCJĘ ŚZACHTU WINDOWEGO I ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE OPRACOWANO WG TECHNOLOGII FIRMY LIFT, W PRZYPADKU WYBORU INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST DODSTOSOWANIE PROJEKTU I UZYSKANIE ZGODY PROJEKTANTÓW
- WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY OSADZIĆ ZGODNIE Z ATESTAMI, TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WIERZCHNICH WARSTW POSADZEK
- WSZYSTKIE DRZWI O ZŁAŁOŻONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE, DOSTOSOWANE FO SKUTECZNEGO ZAMPKNIĘCIA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH
- WZÓR KSZTAŁT , KOLORY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO JEDNOZNACZNIE NIE OKREŚLONO NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W TRYBIE NARDORU AUTORSKIEGO
- ELEMENTY GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ WYKONAĆ W KLASIE R120
- KONSTRUKCJĘ DACHU WYKONAĆ W KLASIE R30
- STROPY WYKONAĆ W KLASIE REI60
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI60
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI 30
- PRZEKRYCIE DACHU WYKONAĆ W KLASIE RE30
- SZACHTY NIEWYDZIELONE KLAPAMI POŻAROWYMI W PIONIE WYDZIELIĆ ŚCIANĄ Z BETONU KOMÓRKOWEGO SPEŁNIAJĄCĄ KLASĘ EI120
- PRZESTRZENIE MIEDZY KANAŁAMI PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI POZAROWEJ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z KLASĄ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ PRZEGRODY (DOTYCZY INSTALACJI ZAOPATRZONYCH W KLAPY POŻAROWE W SZACHTACH). DOPUSZCZA SIĘ ZMINĘ GABABARYTÓW OTWORÓW PRZEBIĆ PRZEZ STROPY PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI120

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI60

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul. Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 406 651
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

INWESTYCJA:	BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	
PROJEKTANT SPEC. ARCH.:	mgr inz. arch. **Małgorzata Wasielewska** upr. bud. 63/SLOKK/2018/II	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY SPEC. ARCH.:	mgr inz. arch. **Agata Purska** upr. bud. MA/133/17	PODPIS
OPRACOWANIE SPEC. ARCH.:	mgr inz. arch. **Aleksander Wasielewski**	PODPIS

NR PROJEKTU: **110**	NAZWA RYSUNKU: **RZUT DACHU**			NR RYSUNKU **110/PW/A/05**
DATA: 05.2022	BRANŻA: **ARCHITEKTURA**	FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**	SKALA: **1:100**	