



Zestawienie pomieszczeń piętra			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Istn./ proj.
1.1	Pom. gł. księgowej	8.9 m²	Istniejące
1.2	WC personelu	3.8 m²	Istniejące
1.3	Pokój kancelaryjny	21.1 m²	Istniejące
1.4	Pokój kierownika	14.9 m²	Istniejące
1.5	Sekretariat	10.5 m²	Istniejące
1.6	Pokój działu świadczeń	17.8 m²	Istniejące
1.7	Holl	16.0 m²	Istniejące
		93.0 m²	

- Uwagi:
1. Grubości ścian podano na podstawie różnicy wymiarów zewnętrznych i w świetle .
 2. Wszystkie wymiary trzeba bezpośrednio sprawdzić na budowie.
 3. Przed zamówieniem stolarki otworowej wymagane jest sprawdzenie jej wymiarów bezpośrednio na obiekcie.

Legenda:

- ściany istniejące
- rozbiórki
- zamurowania
- projektowane docieplenie ścian izolacja termiczna wełna mineralna skalna gr. 15cm $\lambda < 0,035 \text{ W/mK}$
- elementy do usunięcia

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Miłyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.
INWESTOR: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn .
LOKALIZACJA INW.: Wołczyn, ul. K. Miarki 12 dz. nr 281/3.

RZUT PIĘTRA -projekt			Data: 15.10.2019r
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:100
Projektant architektury	mgr inż. arch. Mirosław Gudra 52/09/DOIA		
Projektant konstrukcji	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		Rys. nr A_05
Udział w opracowaniu	inż Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak		