



Zestawienie pomieszczeń piwnicy

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Istn./ proj.
-1.1	Pom. gospodarcze	3.3 m <sup>2</sup>	Istniejące
-1.2	Pom. gospodarcze	12.7 m <sup>2</sup>	Istniejące
-1.3	Pom. gospodarcze	7.8 m <sup>2</sup>	Istniejące
-1.4	Pom. gospodarcze	16.8 m <sup>2</sup>	Istniejące
-1.5	Pom. gospodarcze	21.0 m <sup>2</sup>	Istniejące
-1.6	Klatka schodowa	3.3 m <sup>2</sup>	Istniejące
-1.7	Korytarz	24.3 m <sup>2</sup>	Istniejące
-1.8	Pom. gospodarcze	13.5 m <sup>2</sup>	Istniejące
-1.9	Pom. gospodarcze	2.8 m <sup>2</sup>	Istniejące
		105.5 m <sup>2</sup>	

#### Uwagi:

- Grubości ścian podano na podstawie różnicy wymiarów zewnętrznych i w świetle.
- Wszystkie wymiary trzeba bezpośrednio sprawdzić na budowie.
- Przed zamówieniem stolarki otworowej wymagane jest sprawdzenie jej wymiarów bezpośrednio na obiekcie.

#### Legenda:

- ściany istniejące
- rozbiórki
- zamurowania
- projektowane docieplenie ścian izolacją termiczną polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 10cm  $\lambda < 0,035$  W/mK
- elementy do usunięcia
- istniejący cokół do skucia/zrównania
- kratka wywiewna  $\varnothing 100$  z regulowaną przepustnicą, na poziomie 50cm ponad gruntem

Biuro projektowe  
63-600 Kępno  
ul. Młyńska 8  
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



**INWESTYCJA:** Termomodernizacja budynku  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.  
**INWESTOR:** Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn .  
**LOKALIZACJA INW.:** Wołczyn, ul. K. Miarki 12 dz. nr 281/3.

#### RZUT PIWNIC -projekt

			Data: 15.10.2019r
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:100
Projektant architektury	mgr inż. arch. Mirosław Gudra 52/09/DOIA		
Projektant konstrukcji	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		Rys. nr A_03
Udział w opracowaniu	inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak		