

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont nawierzchni drogi gminnej w Krajewicach					
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. + obsługa geodezyjna budowy.	km		
		0,18360	km	0,18	
				RAZEM	0,18
1.2	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg			
2 d.1.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		4,50	m	4,50	
				RAZEM	4,50
3 d.1.2	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m2		
		42,0	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
4 d.1.2	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		{Gruz nawierzchni bitumicznej} poz.3 * 0,08	m3	3,36	
				RAZEM	3,36
5 d.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym z transportem, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy	m3		
		poz.4	m3	3,36	
				RAZEM	3,36
2		D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	45230000-8	D-03.02.01a Regulacja pionowa urządzeń			
6 d.2.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
		5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3		D-04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
7 d.3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		{nawierzchnia} 985,0	m2	985,00	
				RAZEM	985,00
3.2	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową			
8 d.3.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2		
		{istniejąca nawierzchnia z kruszywa} 985,0	m2	985,00	
				RAZEM	985,00
9 d.3.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10 ZM średniorozpadową podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		{podbudowa z kruszywa} 985,0	m2	985,00	
				RAZEM	985,00
3.3	45233000-9	D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
10 d.3.3	KNNR 6 0113-04	Podbudowa z mieszanki niezwiązananej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 8cm	m2		
		{podbudowa z kruszywa} 985,0	m2	985,00	
				RAZEM	985,00

Remont nawierzchni drogi gminnej w Krajewicach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	45233000-9	D-05.03.05a Nawierzchnia z BA. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2			
11 d.4.1	KNNR 6 0309-03	Warstwa ścieralna z AC11S dla KR1-2, gr. 6 cm	m2		
		{nawierzchnia} 908,0	m2	908,00	
				RAZEM	908,00
5		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	45233000-9	D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym			
12 d.5.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie, oczyszczenie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza	m2		
		284,0	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
13 d.5.1	KNNR 6 0113-01	Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.12	m2	284,00	
				RAZEM	284,00
6		POZOSTAŁE KOSZTY			
14 d.6	Kalkulacja własna	Koszt - (czasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00