
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja sali widowiskowo-sportowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
ADRES INWESTYCJI: ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie
NAZWA INWESTORA: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
ADRES INWESTORA: ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Dawid Gruda
DATA OPRACOWANIA: 06.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
06.08.2024

Data zatwierdzenia

Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich					
1		Kompleksowy remont łazienek z dostosowaniem ich do osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami			
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		28,8 + 2,87 + 1,6	m2	33,270	
				RAZEM	33,270
2 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
		72,6 + 31,2	m2	103,800	
				RAZEM	103,800
3 d.1	ZKNR C 2 0310-02	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na podłożu pionowym, przeciw przesączaniu wody (dwie warstwy) 1. Przygotowanie powłoki, naniesienie pierwszej warstwy powłoki na podłoże za pomocą pędzla, nałożenie następnych warstw izolacji za pomocą pędzla lub pacy	m2		
		126,200	m2	126,200	
				RAZEM	126,200
4 d.1	ZKNR C 2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na podłożu poziomym od góry, przeciw przesączaniu wody (dwie warstwy)	m2		
		33,27	m2	33,270	
				RAZEM	33,270
5 d.1	ZKNR C 2 0310-13	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej	m		
		26 + 23,4	m	49,400	
				RAZEM	49,400
6 d.1	ZKNR C 2 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry	m		
		37 + 12	m	49,000	
				RAZEM	49,000
7 d.1	ZKNR C 2 0508-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie nieregularnym	m2		
		33,27	m2	33,270	
				RAZEM	33,270
8 d.1	ZKNR C 2 0504-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą kombinowaną	m2		
		103,80	m2	103,800	
				RAZEM	103,800
9 d.1	ZKNR C 2 0518-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, wypełnienie spoin materiałem elastycznym, spoina 6x4 mm Narożniki wewnętrzne poziome i pionowe	m		
		poz.5 + poz.6	m	98,400	
				RAZEM	98,400
10 d.1	NNRNKB 2-02 1134-01 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome pod malowanie - SUFITY	m2		
		33,27	m2	33,270	
				RAZEM	33,270
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m2		
		poz.10	m2	33,270	

Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	33,270
12 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - SUFITY	m2		
		poz.10	m2	33,270	
				RAZEM	33,270
2		Remont korytarza łączącego wejście do budynku z salą widowiskową			
13 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		33,38	m2	33,380	
				RAZEM	33,380
14 d.2	ZKNR C 2 0508-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie nieregularnym	m2		
		poz.43	m2	33,380	
				RAZEM	33,380
15 d.2	NNRNKB 2-02 1134-02 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe pod malowanie - ŚCIANY	m2		
		148	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
16 d.2	NNRNKB 2-02 1134-01 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome pod malowanie - SUFITY	m2		
		33,38	m2	33,380	
				RAZEM	33,380
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY I ŚCIANY	m2		
		poz.15 + poz.16	m2	181,380	
				RAZEM	181,380
18 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ŚCIANY	m2		
		poz.15	m2	148,000	
				RAZEM	148,000
19 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - SUFITY	m2		
		poz.16	m2	33,380	
				RAZEM	33,380
3		Modernizacja szatni, dostosowanie jej do osób z niepełnosprawnościami			
20 d.3	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 Wykucie ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
22 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		10,58	m2	10,580	
				RAZEM	10,580
23 d.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		38,75	m2	38,750	
				RAZEM	38,750

Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.3	ZKNR C-2 0501-06 kalk. własna	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m2		
		poz.23	m2	38,750	
				RAZEM	38,750
25 d.3	ZKNR C 2 0508-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie nieregularnym	m2		
		poz.24	m2	38,750	
				RAZEM	38,750
26 d.3	NNRNKB 2-02 1134-02 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe pod malowanie - ŚCIANY	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
27 d.3	NNRNKB 2-02 1134-01 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome pod malowanie - SUFITY	m2		
		38,75	m2	38,750	
				RAZEM	38,750
28 d.3	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY I ŚCIANY	m2		
		poz.26 + poz.27	m2	118,750	
				RAZEM	118,750
29 d.3	KNR-W 2- 02 1510-03	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ŚCIANY	m2		
		poz.26	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
30 d.3	KNR-W 2- 02 1510-03	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - SUFITY	m2		
		poz.27	m2	38,750	
				RAZEM	38,750
31 d.3		Wykonanie ludy szatniowej w zabudowie na całą szerokość pomieszczenia 4 m wraz z systemem wieszaków szatniowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Modernizacja podłogi Sali pod kątem izolacji termicznej oraz akustycznej			
32 d.4	KNR 7-28 0301-02 Rozebranie podłoża	Rozebranie posadzek z deszczulek na gwoździe	m2		
		255,40	m2	255,400	
				RAZEM	255,400
33 d.4	KNR 7-28 0301-01 Rozebranie podłoża	Rozebranie podłogi drewnianej	m2		
		poz.32	m2	255,400	
				RAZEM	255,400
34 d.4	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		108,91 * 0,1	m3	10,891	
				RAZEM	10,891
35 d.4	KSNR 6 0801-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m2		
		108,91	m2	108,910	

Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	108,910
36 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.35 * 0,1	m3	10,891	
				RAZEM	10,891
37 d.4	KNR-W 2- 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2		
		poz.32	m2	255,400	
				RAZEM	255,400
38 d.4	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m3		
		5,5	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
39 d.4	KNR 9-12 0301-03	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi między legarami ułożonymi na stropie	m2		
		108,91	m2	108,910	
				RAZEM	108,910
40 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr.22 mm	m2		
		255,4	m2	255,400	
				RAZEM	255,400
41 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr.22 mm	m2		
		255,4	m2	255,400	
				RAZEM	255,400
42 d.4	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin obiektowych	m2		
		poz.37	m2	255,400	
				RAZEM	255,400
43 d.4	ZKNR C-2 0501-06 kalk. własna	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m2		
		poz.13	m2	33,380	
				RAZEM	33,380
44 d.4	ZKNR C-2 0501-02 kalk. własna	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m2		
		95 + 31,2	m2	126,200	
				RAZEM	126,200
45 d.4	ZKNR C-2 0501-06 kalk. własna	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m2		
		28,8 + 2,87 + 1,6	m2	33,270	
				RAZEM	33,270
46 d.4	KNR-W 2- 02 1029-05	Płyty HPL	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
5		Roboty ogólne remontowe			
47 d.5	KNR-W 4- 01 0353-09	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 Wykucie ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych.	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
48 d.5	KNR-W 4- 01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0 m2 Ościeżnica regulowana	szt		

Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
49 d.5	KNR-W 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
50 d.5	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6`m2	m2		
		12,6	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
51 d.5	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
52 d.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii, umywalkowej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.5	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
54 d.5	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
55 d.5	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
56 d.5	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach wielowarstwowych PEX/Al/PEX o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
57 d.5	KNR-W 2-15 0127-03 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm	m		
		poz.55	m	40,000	
				RAZEM	40,000
58 d.5	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur PEX/Al/PEX o średnicy nominalnej 20mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.5	KNR-W 2-15 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
60 d.5	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		15	m	15,000	

Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
61 d.5	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
62 d.5	KNR 2-15 0101-05	Stelaż do miski ustępowej	kpl		
		poz.54	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
63 d.5	KNR 2-15 0105-02	Przyciski do słupek, podtynkowych publiczny	szt		
		poz.62	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.5	KNR 2-15 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl		
		poz.62	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
65 d.5	KNR-W 2-15 0230-02 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl		
		poz.53	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
66 d.5	KNR-W 2-02 1030-01	Szafka pod umywalkę	szt		
		poz.65	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
67 d.5	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa, stojąca, Dn`15`mm	szt		
		poz.66	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
68 d.5	Kalkulacja własna	Lustro 90x110 cm wykonane na zamówienie	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Modernizacja sceny i pomieszczeń przyległych			
69 d.6	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,42	m3	0,420	
				RAZEM	0,420
70 d.6	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obsadzenie belek stalowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
71 d.6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,64	m3	0,640	
				RAZEM	0,640
72 d.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2		
		43,30	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
73 d.6	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m3		
		1,08	m3	1,080	
				RAZEM	1,080

Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.6	KNR 9-12 0301-03	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi między legarami ułożonymi na stropie	m2		
		poz.72	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
75 d.6	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr.22 mm	m2		
		poz.72	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
76 d.6	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr.22 mm	m2		
		poz.75	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
77 d.6	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin obiektowych	m2		
		poz.76	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
78 d.6	NNRNKB 2-02 1134-02 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe pod malowanie - ŚCIANY	m2		
		232	m2	232,000	
				RAZEM	232,000
79 d.6	NNRNKB 2-02 1134-01 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome pod malowanie - SUFITY	m2		
		82,35	m2	82,350	
				RAZEM	82,350
80 d.6	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY I ŚCIANY	m2		
		poz.78 + poz.79	m2	314,350	
				RAZEM	314,350
81 d.6	KNR-W 2- 02 1510-03	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóży gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ŚCIANY	m2		
		poz.78	m2	232,000	
				RAZEM	232,000
82 d.6	KNR-W 2- 02 1510-03	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóży gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - SUFITY	m2		
		poz.79	m2	82,350	
				RAZEM	82,350
83 d.6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		22,82	m2	22,820	
				RAZEM	22,820
84 d.6	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
85 d.6	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obsadzenie belek stalowych Krotność = 2	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
86 d.6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,28	m3	1,280	
				RAZEM	1,280

Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.6	NNRNKB 2-02 1134-02 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe pod malowanie - ŚCIANY	m2		
		335,92	m2	335,920	
				RAZEM	335,920
88 d.6	NNRNKB 2-02 1134-01 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome pod malowanie - SUFITY	m2		
		255,40	m2	255,400	
				RAZEM	255,400
89 d.6	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY I ŚCIANY	m2		
		poz.87 + poz.88	m2	591,320	
				RAZEM	591,320
90 d.6	KNR-W 2- 02 1510-03	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ŚCIANY	m2		
		poz.87	m2	335,920	
				RAZEM	335,920
91 d.6	KNR-W 2- 02 1510-03	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - SUFITY	m2		
		poz.88	m2	255,400	
				RAZEM	255,400
92 d.6	KNR-W 5- 08 0513-14	Montaż na gotowym podłóżu lampy typu LED	kpl		
		16	kpl	16,000	
				RAZEM	16,000
93 d.6	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłóżu łączników instalacyjnych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
94 d.6	KNR-W 5- 08 0309-01	Montaż do gotowego podłóża gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
95 d.6		Montaż nawiewników okiennych	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
7		Wyposażenie			
96 d.7		Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących lub niesłyszących	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.7		Montaż zewnętrznych elementów identyfikacji wizualnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.7		Zakup mobilnych podestów scenicznych schodków i elementów montażowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.7		Zakup wyposażenia pomieszczeń przyległych (lustro garderobiane z oświetleniem)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
100 d.7		Zakup wyposażenia pomieszczeń przyległych (konsola/toaletka)	kpl.		

Modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
101 d.7		Zakup wyposażenia pomieszczeń przyległych (fotel)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000