
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POŻARNEJ
ADRES INWESTYCJI: W KSIAŻENICACH PRZY UL. ALEJA OLSZOWA 53
NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki
ADRES INWESTORA: 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Tadeusza Kościuszki 12a

DATA OPRACOWANIA: 21.07.2023

KLAUZULA UZGODNIENIA KOSZTORYSU

Kalkulację wykonano na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD”, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PIWNICA			
1.1		PIWNICA POMIESZCZENIE 0.01 - KOMUNIKACJA i 0.10 - SCHOWEK POD SCHODAMI			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 80x200	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m ² 120x200	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (1,02 * 2,06 - 0,82 * 2,06)	m ²		
			m ²	0,412	
				RAZEM	0,412
4 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0,8 * 2,0 * 0,05 * 1,3 0,412 * 0,03 * 1,3	m ³		
			m ³	0,104	
			m ³	0,016	
				RAZEM	0,120
5 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km + opłata za korzystanie ze środowiska - gruz poz.4	m ³		
			m ³	0,120	
				RAZEM	0,120
1.1.2		Sufity			
6 d.1.1. 2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		2	miej sc.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1. 2	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m ²		
		4,9 + 1,0	m ²	5,900	
				RAZEM	5,900
8 d.1.1. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit poz.7	m ²		
			m ²	5,900	
				RAZEM	5,900
1.1.3		Ściany			
9 d.1.1. 3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - uzupełnienie otworów drzwiowych lub wykonanie uzupełnienia z płyt GK na ruszcie ścianka pomiędzy pom 0.07 a 0.01 (1,32 * 2,06 - 1,02 * 2,06) * 0,12	m ³		
			m ³	0,074	
				RAZEM	0,074
10 d.1.1. 3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny 0.01 1,98 * 2,07 + 0,5 * 2,16 + 1,05 * 1,93 + 2,45 * 1,93 + 1,68 * 1,93 1,98 * 2,4	m ²		
			m ²	15,176	
			m ²	4,752	
				RAZEM	19,928

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1. 3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolor biały	m2		
	0.10	$(1,42 + 0,99 + 1,84) * 1,5$	m2	6,375	
				RAZEM	6,375
12 d.1.1. 3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Tapetowanie ścian tapetą winylowa	m2		
	0.01	poz.10 - poz.16 * 0,07	m2	18,910	
				RAZEM	18,910
1.1.4		Podłogi			
13 d.1.1. 4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	0.01	$(1,98 + 0,5 + 1,05) * 1,38 + 3 * 0,16 * 1,38$	m2	5,534	
		$(1,65 * 1,07 + 0,19 * 5) * 1,07$	m2	2,906	
	0.10	1,00	m2	1,000	
				RAZEM	9,440
14 d.1.1. 4	KNR 2-02 1121-03	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną okładziny schodowe typu Nova Gala CN13	m2		
	0.01	$(1,05 + 0,5) * 1,38 + 3 * 0,16 * 1,38$	m2	2,801	
		$(1,65 * 1,07 + 0,19 * 5) * 1,07$	m2	2,906	
				RAZEM	5,707
15 d.1.1. 4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.13 - poz.14	m2	3,733	
				RAZEM	3,733
16 d.1.1. 4	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 7 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
	0.01	$1,98 + 0,5 + 0,16 * 2 + 1,05 + 2,45 + 1,68 + 1,84 + 1,38 - 0,9$	m	10,300	
	0.10	$1,84 + 0,99 + 1,42$	m	4,250	
				RAZEM	14,550
1.1.5		Ślusarka, stolarka, wyposażenie			
17 d.1.1. 5	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi bezprzylgowe z płyty wiórowej z wypełnieniem, klasa 4 wraz z montażem ościeżnicy stalowej regulowanej - łącznie z ewentualną wymianą nadproży drzwi do pom 0.10 drzwi do pom 0.01	m2		
	dw1	$0,9 * 2,0 + 0,8 * 2,0$	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
1.2		PIWNICA POMIESZCZENIE 0.02 - ŚWIETLICA 1			
1.2.1		Sufity			
18 d.1.2. 1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		5	miej sc.	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1.2. 1	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		$5,05 * 6,79$	m2	34,290	
				RAZEM	34,290
20 d.1.2. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.19	m2	34,290	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,290
1.2.2		Ściany			
21 d.1.2. 2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
		2,36 * (3,62 + 6,79 + 6,06 + 0,15 + 1,89 + 2,11)	m2	48,663	
		0,3 * 2 * (1,45 * 2 + 0,7 * 2)	m2	2,580	
		-1,45 * 0,4 * 2	m2	-1,160	
				RAZEM	50,083
22 d.1.2. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolor biały	m2		
		poz.21	m2	50,083	
				RAZEM	50,083
1.3		PIWNICA POMIESZCZENIE 0.03 - ŚWIETLICA 2			
1.3.1		Sufity			
23 d.1.3. 1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		4	miej sc.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.3. 1	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		5,0 * 6,79 + 2,64 * 0,78 - 0,7 * 0,2	m2	35,869	
				RAZEM	35,869
25 d.1.3. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.24	m2	35,869	
				RAZEM	35,869
1.3.2		Ściany			
26 d.1.3. 2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
		2,36 * (6,79 + 0,7 * 2 - 2,64 + 5,0 + 6,59 + 5,0 + 0,2)	m2	52,722	
		0,3 * 2 * (1,45 * 2 + 0,7 * 2)	m2	2,580	
		-1,45 * 0,4 * 2	m2	-1,160	
				RAZEM	54,142
27 d.1.3. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolr biały	m2		
		poz.26	m2	54,142	
				RAZEM	54,142
1.4		PIWNICA POMIESZCZENIE 0.04 - KUCHNIA			
1.4.1		Roboty rozbiórkowe			
28 d.1.4. 1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 70x200	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.4. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		(1,02 * 2,06 - 0,72 * 2,06)	m2	0,618	
				RAZEM	0,618
30 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,7 * 2,0 * 0,05 * 1,3	m3	0,091	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.29 * 0,3 * 1,3	m3	0,241	
				RAZEM	0,332
31 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km + oplata za korzystanie ze sredowiska - gruz	m3		
		poz.30	m3	0,332	
				RAZEM	0,332
1.4.2		Sufity			
32 d.1.4. 2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podloza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		6	miej sc.	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.1.4. 2	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnetrzne zwykly kat. II wykonywane recznie na stropach i podciagach - tynk cementowo wapienny	m2		
		3,89 * 5,0 - 0,29 * 0,68	m2	19,253	
				RAZEM	19,253
34 d.1.4. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem - farba lateksowa kolor bialy - sufit	m2		
		poz.33	m2	19,253	
				RAZEM	19,253
1.4.3		Sciany			
35 d.1.4. 3	KNR-W 2-02 0119-01 analogia	Zamurowanie wnęki bloczkami z gazobetonu na zaprawie klejowej	m2		
		1,67 * 0,91	m2	1,520	
				RAZEM	1,520
36 d.1.4. 3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnetrzne zwykly kat. II wykonywane recznie na scianach i slupach - tynk cementowo wapienny	m2		
		2,41 * (1,89 + 5,0 + 0,29 + 3,6 + 5,0 + 0,98 + 1,02)	m2	42,850	
		0,35 * (1,49 * 2 + 0,46 * 2)	m2	1,365	
		-1,49 * 0,46 - 0,9 * 2,0	m2	-2,485	
				RAZEM	41,730
37 d.1.4. 3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem - kolr bialy	m2		
		poz.36	m2	41,730	
				RAZEM	41,730
1.5		PIWNICA POMIESZCZENIE 0.05 - MAGAZYN			
1.5.1		Roboty rozbiorkowe			
38 d.1.5. 1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 70x200	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.5. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		(1,02 * 2,06 - 0,72 * 2,06)	m2	0,618	
				RAZEM	0,618
40 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.39 * 0,3 * 1,3	m3	0,241	
				RAZEM	0,241
41 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km + oplata za korzystanie ze sredowiska - gruz	m3		
		poz.40	m3	0,241	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,241
1.5.2		Sufity			
42 d.1.5. 2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		3	miej sc.	3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.1.5. 2	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		2,88 * 5,0	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
44 d.1.5. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.43	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
1.5.3		Ściany			
45 d.1.5. 3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
		2,36 * (2,88 + 5,0) * 2	m2	37,194	
		0,3 * (1,49 * 2 + 0,44 * 2)	m2	1,158	
		-1,49 * 0,44 * -0,9 * 0,2	m2	0,118	
				RAZEM	38,470
46 d.1.5. 3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolr biały	m2		
		poz.45	m2	38,470	
				RAZEM	38,470
1.6		PIWNICA POMIESZCZENIE 0.06 - TOALETY			
1.6.1		Roboty rozbiórkowe			
47 d.1.6. 1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 oraz demontaż drzwi 70x200x3szt	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.1.6. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej rozebranie wygradzenia kabin ustępowych	m2		
		1,39 * 2,4 * 2 + 1,22 * 2,4 + 1,34 * 2,4	m2	12,816	
		-0,7 * 2,0 * 2	m2	-2,800	
				RAZEM	10,016
49 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,7 * 2,0 * 3 * 0,05 * 1,3	m3	0,273	
		poz.48 * 0,12 * 1,3	m3	1,562	
				RAZEM	1,835
50 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km + opłata za korzystanie ze środowiska - gruz	m3		
		poz.49	m3	1,835	
				RAZEM	1,835
1.6.2		Sufity			
51 d.1.6. 2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		3	miej sc.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.6. 2	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		5,0 * 3,09	m2	15,450	
				RAZEM	15,450
53 d.1.6. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.52	m2	15,450	
				RAZEM	15,450
1.6.3		Ściany			
54 d.1.6. 3	NNRNKB 202 2024-03 kalk. własna	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 ścianka działowa gr 12cm	m2		
		2,89 * 2,41 - 0,9 * 2,0	m2	5,165	
				RAZEM	5,165
55 d.1.6. 3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
	0.06a	3,09 * 2 * 2,41 - 0,9 * 2,0 * 2 1,9 * 2,0 * 2,41	m2 m2	11,294 9,158	
	0.06b	3,09 * 2,41 * 2 - 1,49 * 0,44 - 0,9 * 2,0 3,08 * 2,41 * 2	m2 m2	12,438 14,846	
				RAZEM	47,736
56 d.1.6. 3	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej typu np Nova Gala CN12 seria natura	m2		
	0.06a	1,9 * (1,2 + 0,18)	m2	2,622	
	0.06b	3,08 * (1,2 * 0,18)	m2	0,665	
				RAZEM	3,287
57 d.1.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra montowanego na klej	m2		
		1,2 * 1,9	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
58 d.1.6. 3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolor biały	m2		
		poz.55 - poz.56 - poz.57	m2	42,169	
				RAZEM	42,169
59 d.1.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż systemowych кабин z płyt HPL z drzwiami	m2		
		1,63 * 2,1 + 2,98 * 2,1	m2	9,681	
				RAZEM	9,681
60 d.1.6. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż ściany pełnej z płyt GKBI na ruszcie stalowym gr 6cm	m2		
	0.06a	1,9 * 1,2 + 1,9 * 0,18	m2	2,622	
	0.06b	3,08 * 1,2 + 3,08 * 0,18	m2	4,250	
				RAZEM	6,872
1.6.4		Podłogi			
61 d.1.6. 4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		15,5	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
62 d.1.6. 4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą gres np Nova Gala CN13 seria Natura	m2		
		poz.61	m2	15,500	
				RAZEM	15,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6.5		Ślusarka, stolarka, wyposażenie			
63 d.1.6. 5	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi bezprzylgowe z płyty wiórowej z wypełnieniem, klasa 4 wraz z montażem ościeżnicy stalowej regulowanej - łącznie z ewentualną wymianą nadproży	m2		
	dw1	0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1.6.6		Roboty sanitarne wod-kan			
64 d.1.6. 6	KNR 13-26 0101-06	Demontaż rur instalacyjnych ułożonych na podłożu betonowym	m		
		1,35 + 0,45 + 3,5 + 1,35 + 1,3	m	7,950	
				RAZEM	7,950
65 d.1.6. 6	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.1.6. 6	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.1.6. 6	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.1.6. 6	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
69 d.1.6. 6	KSNR 4 0205-02	Rura ochronna - przejścia przez ściany	m		
		0,1 * 3	m	0,300	
				RAZEM	0,300
70 d.1.6. 6	KNR-W 2-15 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	w.c.	4,2	m	4,200	
	w.z.	4,2	m	4,200	
				RAZEM	8,400
71 d.1.6. 6	KNR 0-31 0114-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 22 mm	m		
	w.c.	4,2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
72 d.1.6. 6	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
	w.c.	2	szt.	2,000	
	w.z.	4	szt.	4,000	
				RAZEM	6,000
73 d.1.6. 6	KNNR 5 1207-16	Wykucie bruzd dla rur w betonie - wprowadzenie rur kanalizacji podposadzkowo	m		
		5,0 + 2,5 + 1,35 + 1,85 + 6,9 + 0,7	m	18,300	
				RAZEM	18,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.1.6. 6	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
75 d.1.6. 6	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,55 + 1,35 + 1,85 + 6,90 + 0,750	m	13,400	
				RAZEM	13,400
76 d.1.6. 6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
77 d.1.6. 6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym nabladowa 55x40cm	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.1.6. 6	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.1.6. 6	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - blat pod umywalkami z płyty HPL 12mm na podkonstrukcji stalowej o wymiarach 190x52 cm pod 2 umywalki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1.6. 6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - geberit duo fix do wiszących misek wc + miska ustępowa	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.1.6. 6	KNP 05 0621 -01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.1.6. 6	kalk. własna	Wykonanie pionu wentylacji wywiewnej zakończony wentylatorem dachowym ok. 2,5 mb	kpl		
		1,0	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.6. 6	KNR 2-15 0621-03	Zawór czerpalny montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.1.6. 6	KSNR 8 0211-04	Wymiana wpustu podłogowego o śr.50 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.1.6. 6	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy	szt		
	1.05	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7		PIWNICA POMIESZCZENIE 0.07 - KOMUNIKACJA			
1.7.1		Sufity			
86 d.1.7. 1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		5	miej sc.	5,000	
				RAZEM	5,000
87 d.1.7. 1	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
88 d.1.7. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.87	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
1.7.2		Ściany			
89 d.1.7. 2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
		2,36 * (1,76 + 1,02 + 2,81 + 1,02 + 1,76 + 1,02 + 0,27 + 1,02 + 0,38 + 2,3 + 1,02 + 2,03 + 1,02 + 2,4 + 1,02 + 1,16 + 1,43)	m2	55,318	
	otwory	-2,0 * 0,9 * 5 - 2,0 * 0,8 * 1 - 2,0 * 0,8 * 1 - 1,2 * 2,0 * 1	m2	-14,600	
				RAZEM	40,718
90 d.1.7. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolr biały	m2		
		poz.89	m2	40,718	
				RAZEM	40,718
91 d.1.7. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnic na ścianach z płyt HPL szerokość pasa 30 cm	m2		
		1,76 + 2,81 + 1,76 + 0,27 + 0,38 + 2,3 + 2,03 + 2,40 + 1,16	m2	14,870	
				RAZEM	14,870
1.8		PIWNICA POMIESZCZENIE 0.08 - BIURO			
1.8.1		Sufity			
92 d.1.8. 1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		5	miej sc.	5,000	
				RAZEM	5,000
93 d.1.8. 1	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		3,33 * 3,61	m2	12,021	
				RAZEM	12,021
94 d.1.8. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.93	m2	12,021	
				RAZEM	12,021
1.8.2		Ściany			
95 d.1.8. 2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
		2,41 * (3,33 + 3,61 + 3,33 + 3,61)	m2	33,451	
		0,3 * (2,02 * 2 + 0,46 * 2)	m2	1,488	
		-2,02 * 0,46 - 0,7 * 2,0	m2	-2,329	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32,610
96 d.1.8. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolr biały	m2		
		poz.95	m2	32,610	
				RAZEM	32,610
1.9		PIWNICA POMIESZCZENIE 0.09 - SCHOWEK			
1.9.1		Roboty rozbiórkowe			
97 d.1.9. 1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 oraz demontaż drzwi 200*70	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.9. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		(1,02 * 2,06 - 0,72 * 2,06)	m2	0,618	
				RAZEM	0,618
99 d.1.9. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budyunku gruzu i ziemi	m3		
		poz.97 * 0,05 * 1,3 + poz.98 * 0,3 * 1,3	m3	0,306	
				RAZEM	0,306
100 d.1.9. 1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km + opłata za korzystanie ze środowiska - gruz	m3		
		poz.99	m3	0,306	
				RAZEM	0,306
1.9.2		Sufity			
101 d.1.9. 2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		3	miej sc.	3,000	
				RAZEM	3,000
102 d.1.9. 2	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		3,7 * 3,33	m2	12,321	
				RAZEM	12,321
103 d.1.9. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.102	m2	12,321	
				RAZEM	12,321
1.9.3		Ściany			
104 d.1.9. 3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
		2,36 * (3,33 + 3,7) * 2	m2	33,182	
	okna	0,3 * (2,0 * 2 + 0,44 * 2)	m2	1,464	
	otwory	-2,0 * 0,44 - 0,9 * 2,0	m2	-2,680	
				RAZEM	31,966
105 d.1.9. 3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolr biały	m2		
		poz.104	m2	31,966	
				RAZEM	31,966
1.9.4		Stolarka, ślusarka			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.1.9. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi bezprzylgowe z płyty wiórowej z wypełnieniem, klasa 4 wraz z montażem ościeżnicy stalowej regulowanej - łącznie z ewentualną wymianą nadproży	m2		
	dw2	0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2		PARTER			
2.1		PARTER POMIESZCZENIE 1.01 - KOMUNIKACJA i 1.06 - MAGAZYNEK			
2.1.1		Sufity			
107 d.2.1. 1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		6	miej sc.	6,000	
				RAZEM	6,000
108 d.2.1. 1	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		22,3 + 2,5 + 2,48 * 1,04	m2	27,379	
				RAZEM	27,379
109 d.2.1. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.108	m2	27,379	
				RAZEM	27,379
2.1.2		Ściany			
110 d.2.1. 2	NNRNKB 202 2024-03 kalk. własna	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 ścianka działowa gr 12cm	m2		
	1.06	2,27 * 2,98	m2	6,765	
				RAZEM	6,765
111 d.2.1. 2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
	wejście + schody	2,68 * 3,681 + 3,51 * 1,1 + 0,26 * 3,51 + 1,42 * 2,48 * 0,5	m2	16,399	
	komunikacja	3,7 * 3,78	m2	13,986	
		(0,52 + 2,27 + 5,96 + 1,43 + 5,85 + 0,33) * 3,71 - 0,9 * 2,0 * 3	m2	55,296	
	1.06	(1,72 * 2 + 1,43) * 3,71 - 0,9 * 2,0	m2	16,268	
				RAZEM	101,949
112 d.2.1. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolor biały	m2		
		poz.111 - poz.113 - poz.118 * 0,07	m2	98,499	
				RAZEM	98,499
113 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Tapetowanie ścian tapetą winylowa	m2		
		1,42 * 2,48 * 0,5	m2	1,761	
				RAZEM	1,761
114 d.2.1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnic na ścianach z płyt HPL szerokość pasa 30 cm	m2		
		(2,62 + 1,08 + 4,12 + 5,96 + 0,62 + 3,61) * 0,3	m2	5,403	
				RAZEM	5,403
2.1.3		Podłogi			
115 d.2.1. 3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		3,78 * 1,47	m2	5,557	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22,30	m2	22,300	
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	30,357
116 d.2.1. 3	KNR 2-02 1121-03	Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		12 * 0,25 * 1,18 + 12 * 0,19 * 1,18	m2	6,230	
				RAZEM	6,230
117 d.2.1. 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą gres płytki 60x60	m2		
		poz.115	m2	30,357	
				RAZEM	30,357
118 d.2.1. 3	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 7 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		3,78 + 1,18 + 3,78 + 10,34 * 2 + 1,43 - 0,9 * 2 - 2,27 - 1,49 - 1,16	m	24,130	
				RAZEM	24,130
2.1.4		Ślusarka			
119 d.2.1. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi bezprzylgowe z płyty wiórowej z wypełnieniem, klasa 4 wraz z montażem ościeżnicy stalowej regulowanej - łącznie z ewentualną wymianą nadproży drzwi pom pom 1.06 a 1.01	m2		
	dw2	0,9 * 2,0 * 1	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
120 d.2.1. 4	KNR 2-02 1209-01	Balustrady schodowe z pochwytym stalowym wys 1,10m + pochwyt	m		
		3,78 + 2,56 + 0,5	m	6,840	
				RAZEM	6,840
2.2		PARTER POMIESZCZENIE 1.02 - SALA 1			
2.2.1		Sufity			
121 d.2.2. 1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		10	miej sc.	10,000	
				RAZEM	10,000
122 d.2.2. 1	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		6,75 * 10,59 + 0,35 * 2,44	m2	72,337	
				RAZEM	72,337
123 d.2.2. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.122	m2	72,337	
				RAZEM	72,337
2.2.2		Ściany			
124 d.2.2. 2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
		3,71 * (6,75 * 2 + 10,59 * 2) + 0,49 * 6,75 * 2	m2	135,278	
		0,3 * 6 * (1,49 * 2 + 2,28 * 2) + 0,35 * 2,98 * 2	m2	15,658	
		-1,49 * 2,28 * 6 - 2,44 * 2,98 - 1,56 * 2,98	m2	-32,303	
				RAZEM	118,633
125 d.2.2. 2	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Tapetowanie ścian tapetą winylowa	m2		
		0,57 * (1,62 + 1,34 + 3,65)	m2	3,768	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,57 * 5,13	m2	2,924	
		0,57 * 4,75	m2	2,708	
				RAZEM	9,400
126 d.2.2. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolor biały	m2		
		poz.124 - poz.125 - poz.130	m2	107,188	
				RAZEM	107,188
127 d.2.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnic na ścianach z płyt HPL szerokość pasa 30 cm	m2		
		(4,75 + 5,13 + 1,35 + 1,32 + 3,65) * 0,3	m2	4,860	
				RAZEM	4,860
2.2.3		Podłogi			
128 d.2.2. 3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		10,59 * 6,75 + 2,44 * 0,35	m2	72,337	
				RAZEM	72,337
129 d.2.2. 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x60 cm układane na klej metodą zwykłą gres o fakturze deski	m2		
		poz.128	m2	72,337	
				RAZEM	72,337
130 d.2.2. 3	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą gres o fakturze deski	m		
		0,07 * (6,75 + 10,59 + 6,65 + 1,35 + 1,32 + 3,65 * 0,35 * 2)	m	2,045	
				RAZEM	2,045
2.3		PARTER POMIESZCZENIE 1.03 - SALA 2			
2.3.1		Sufity			
131 d.2.3. 1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		10	miej sc.	10,000	
				RAZEM	10,000
132 d.2.3. 1	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		52,3	m2	52,300	
				RAZEM	52,300
133 d.2.3. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.132	m2	52,300	
				RAZEM	52,300
2.3.2		Ściany			
134 d.2.3. 2	NNRNKB 202 2024-02 kalk. własna	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 obudowa pustki nad roletą - ściana szerokości 30 cm	m2		
		nad roletą 0,42 * 2,26 * 2	m2	1,898	
				RAZEM	1,898
135 d.2.3. 2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
		3,71 * (5,082 + 10,34 * 2)	m2	95,577	
		0,3 * 3 * (1,49 * 2 + 2,28 * 2)	m2	6,786	
		-1,49 * 2,28 * 3 - 2,44 * 2,98 - 2,24 * 2,98	m2	-24,138	
				RAZEM	78,225

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.2.3. 2	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Tapetowanie ścian tapetą winylowa	m2		
		0,57 * (1,62 + 1,02)	m2	1,505	
		0,57 * (10,34 * 2)	m2	11,788	
		0,57 * 5,08	m2	2,896	
				RAZEM	16,189
137 d.2.3. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolor biały	m2		
		poz.135 - poz.136 - poz.140	m2	60,048	
				RAZEM	60,048
138 d.2.3. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnic na ścianach z płyt HPL szerokość pasa 30 cm	m2		
		(1,02 + 1,62 + 10,34 * 2 + 5,08 + 0,3 * 4) * 0,3	m2	8,880	
				RAZEM	8,880
2.3.3		Podłogi			
139 d.2.3. 3	KNR 2-02 1111-03	Parkiet drewniany	m2		
		10,34 * 5,08 - 0,4 * 0,76	m2	52,223	
				RAZEM	52,223
140 d.2.3. 3	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		0,07 * (1,62 + 1,02 + 10,34 * 2 + 5,08)	m	1,988	
				RAZEM	1,988
141 d.2.3. 3	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		poz.139	m2	52,223	
				RAZEM	52,223
2.4		PARTER POMIESZCZENIE 1.04 - KUCHNIA			
2.4.1		Roboty rozbiórkowe			
142 d.2.4. 1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 oraz demontaż drzwi 90x206	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.2.4. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej rozebranie wygradzenia kabin ustępowych	m2		
		1,02 * 2,10 - 0,9 * 2,06	m2	0,288	
				RAZEM	0,288
144 d.2.4. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,9 * 2,06 * 0,05 * 1,3	m3	0,121	
		poz.143 * 0,25 * 1,3	m3	0,094	
				RAZEM	0,215
145 d.2.4. 1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km + opłata za korzystanie ze środowiska - gruz	m3		
		poz.144	m3	0,215	
				RAZEM	0,215
2.4.2		Podłogi			
146 d.2.4. 2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		3,55 * 4,24	m2	15,052	
				RAZEM	15,052

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147 d.2.4. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.146	m2	15,052	
				RAZEM	15,052
148 d.2.4. 2	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		0,95 + 3,55 * 2 + 4,24 + 2,36	m	14,650	
				RAZEM	14,650
2.5		PARTER POMIESZCZENIE 1.05 - SANITARIAT 1.07 - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1.08 - PRZEDSIONEK			
2.5.1		Roboty rozbiórkowe			
149 d.2.5. 1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 oraz demontaż drzwi 90x206 73x206x2szt 80x206	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
150 d.2.5. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej rozebranie wygradzenia kabin ustępowych	m2		
		(1,22 * 2 + 3,55) * 2,20 - 0,73 * 2,06 * 2 - 0,8 * 2,06	m2	8,522	
				RAZEM	8,522
151 d.2.5. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,8 * 2,06 * 0,05 * 1,3	m3	0,107	
		0,9 * 2,06 * 0,05 * 1,3	m3	0,121	
		0,73 * 2,06 * 0,05 * 1,3 * 2	m3	0,195	
		poz.150 * 0,25 * 1,3	m3	2,770	
				RAZEM	3,193
152 d.2.5. 1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km + opłata za korzystanie ze środowiska - gruz	m3		
		poz.151	m3	3,193	
				RAZEM	3,193
2.5.2		Sufity			
153 d.2.5. 2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 (obmiar orientacyjny)	miej sc.		
		2	miej sc.	2,000	
				RAZEM	2,000
154 d.2.5. 2	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - tynk cementowo wapienny	m2		
		6,3 + 1,5 + 2,1	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
155 d.2.5. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farba lateksowa kolor biały - sufit	m2		
		poz.154	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
2.5.3		Ściany			
156 d.2.5. 3	NNRNKB 202 2024-02 kalk. własna	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ściana GKBI gr 6 cm na ruszcie metalowym	m2		
	0.06b	1,18 * 3,71 - 0,9 * 2,0	m2	2,578	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,578
157 d.2.5. 3	NNRNKB 202 2024-03 kalk. własna	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - ściana GKBI gr 12 cm na ruszcie metalowym	m2		
		3,72 * (1,71 + 1,26 + 0,15) - 0,9 * 2,0	m2	9,806	
				RAZEM	9,806
158 d.2.5. 3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo wapienny	m2		
	1.05	3,72 * 3,07 - 1,02 * 2,0 3,72 * 2,25 * 2	m2 m2	9,380 16,740	
	1.08 i 1.07	3,72 * 3,07 - 1,52 * 0,85 3,72 * (1,18 * 2 + 3,07 * 2) - 0,9 * 2,0 * 2	m2 m2	10,128 28,020	
				RAZEM	64,268
159 d.2.5. 3	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej typu np Nova Gala CN12 seria natura	m2		
	1.08 i 1.07	(2,4 * 3,07 - 1,02 * 2,00) * 2	m2	10,656	
	1.05	2,4 * 1,18 * 2 2,25 * (1,8 + 0,15) 2,25 * 0,9 + 0,3 * 2,25 2,4 * 1,35 + 0,15 * 1,72 2,4 * 3,07 - 1,02 * 2,0 0,59 * 2,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,664 4,388 2,700 3,498 5,328 1,328	
	w miejsce fototapety				
				RAZEM	33,562
160 d.2.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra montowanego na klej	m2		
		1,2 * 2,07	m2	2,484	
				RAZEM	2,484
161 d.2.5. 3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - kolor biały	m2		
		poz. 158 - poz. 159 - poz. 160	m2	28,222	
				RAZEM	28,222
162 d.2.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż ściany pełnej z płyt GKBI na ruszcie stalowym gr 12cm	m2		
	obudowa stelaża	2,25 * 1,2 + 2,25 * 0,15	m2	3,038	
				RAZEM	3,038
163 d.2.5. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż systemowych kabin z płyt HPL z drzwiami	m2		
	1.05	2,25 * 2,1 + 1,3 * 2,1	m2	7,455	
				RAZEM	7,455
164 d.2.5. 3	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej typu np Nova Gala CN12 seria natura okładzina na ścianie z płyt GKBI	m2		
		2,4 * (1,145 * 2 + 1,16 + 1,03) - 0,8 * 2,00 * 2 1,18 * 2,4 * 2 - 0,9 * 2,0 * 2	m2 m2	7,552 2,064	
				RAZEM	9,616
2.5.4		Stolarka, ślusarka, wyposażenie			
165 d.2.5. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi bezprzylgowe z płyty wiórowej z wypełnieniem, klasa 4 wraz z montażem ościeżnicy stalowej regulowanej - łącznie z ewentualną wymianą nadproży	m2		
	dw1	0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
	dw3	0,9 * 2,0 * 1	m2	1,800	
				RAZEM	5,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5.5		Podłogi			
166 d.2.5. 5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2,10 + 1,50 + 6,30	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
167 d.2.5. 5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą gres np Nova Gala CN13 seria Natura	m2		
		poz.166	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
2.5.6		Roboty sanitarne wod-kan			
168 d.2.5. 6	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
169 d.2.5. 6	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
170 d.2.5. 6	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
171 d.2.5. 6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
172 d.2.5. 6	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
173 d.2.5. 6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym nablatowa 55x40cm	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
174 d.2.5. 6	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - blat pod umywalkami z płyty HPL 12mm na podkonstrukcji stalowej o wymiarach 207x40 cm pod 2 umywalki - półka gr 10mm z płyty PL o wymiarach 225x15	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.2.5. 6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - geberit duo fix do wiszących misek wc + miska ustępowa	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
176 d.2.5. 6	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
177 d.2.5. 6	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.05	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000