

Wykaz elementów drewnianych wewnątrz Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu

Lp.	Rodzaj i lokalizacja	Ilość	Środek do użycia w konserwacji	Prace dzienne / prace nocne
Renowacja i konserwacja elementów drewnianych - AQUAPARK WEWNĄTRZ				
1	Leżanka Fulco (w tym 16 szt. szer. 65 cm i 53 szt. szer. 120 cm)	69	Adler Legno Color (W30) Adler Legno Oil	Malowanie na 3 etapy – transport leżanek i malowanie w podbaseniu poziom -1
2	Ławka przy WPZ Fulco. Aquapark	1	Adler Legno Color (W30) Adler Legno Oil	w godzinach nocnych (23:00 - 9:00)
3	3 kokony pod schodami do restauracji, żagle pionowe, 2 obudowy słupów	zgodnie z OPZ	Adler Legno Color (W30) Adler Legno Oil	w godzinach nocnych (23:00 - 9:00)
4	Podest	2	Adler Legno Color (W30) Adler Legno Oil	w ciągu dnia
5	Antresola / pergola, konstrukcja "zielony zakatek"	1	Adler Legno Oil	w ciągu dnia
6	Stoisko do łodów	1	Hartzlack 3w1 teak	w godzinach nocnych (23:00 - 9:00)
7	2 ławki duże, 6 ławek małych przy pergoli	zgodnie z OPZ	Adler Legno Oil	w ciągu dnia
8	Podstawy przy barierkach – wejście schodami na start zjeżdżalni i przy Gnieździe Ratowników	zgodnie z OPZ	Adler Legno Oil	w godzinach nocnych (23:00 - 9:00)
9	Znaki informacyjne	zgodnie z OPZ	Olej bezbarwny do tarasów Tikkurila	w godzinach nocnych (23:00 - 9:00)
10	Słupy konstrukcji okrągłe	8 szt.	Adler Legno Color (W30) Adler Legno Oil	w godzinach nocnych (23:00 - 9:00)
Renowacja ławek w 3 saunach suchych w Strefie Saun				
1	Sauna Panorama	zgodnie z OPZ	Mechaniczne i ręczne szlifowanie elementów drewnianych (ławek)	Realizacja przez okres 5 dni roboczych w trakcie obowiązywania Umowy
2	Sauna Kelo	zgodnie z OPZ	Mechaniczne i ręczne szlifowanie elementów drewnianych (ławek)	Realizacja przez okres 5 dni roboczych w trakcie obowiązywania Umowy
3	Sauna Złotowa	zgodnie z OPZ	Mechaniczne i ręczne szlifowanie elementów drewnianych (ławek)	Realizacja przez okres 5 dni roboczych w trakcie obowiązywania Umowy