

## KOSZTORYS OFERTOWY

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI ULIC KOŚCIUSZKI ORAZ WITOSA  
W SULĘCINIE

Lp.	Nr SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość robót
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm wraz z wywiezieniem na składowy i utylizację	m <sup>2</sup>	98,00		
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z wywiezieniem na składowy i utylizację	m	180,50		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na ławie betonowej i odwiezienie na składowy inwestora	m	37,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem na składowy i utylizację	m <sup>2</sup>	94,55		
x	D-03.02.01	KANALIZACJE	x	x		
5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych	szt	8,00		
6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	7,00		
7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów ulicznych deszczowych	szt	3,00		
x	D.04.00.00	PODBUDOWY	x	x		
8	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw nieulepszonych	m <sup>2</sup>	2835,46		
9	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	34,86		
10	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej/profilującej z betonu asfaltowego AC-11 W o śred. grubości w-wy 3 cm	Mg	30,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x		
12	D-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC-16 W o śred.grubości w-wy 5 cm.	m <sup>2</sup>	66,30		
13	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku na składowy wykonawcy wraz z utylizacją. Średnia grubość frezowanej warstwy 5 cm.	m <sup>2</sup>	2835,46		
14	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 5 cm z betonu asfaltowego AC- 11 S.	m <sup>2</sup>	2835,46		
15	D-05.03.26a	Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesyłanej asfaltem ( w miejscach spękań siatkowych ) o wytrzymałości 200 na 120 kN/m.	m <sup>2</sup>	240,00		
16	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10 cm.	m <sup>2</sup>	195,11		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x		
17	D-06.01.01a	Humusowanie poboczy, z obsianiem trawą - warstwa humusu o grub. 10 cm .	m <sup>2</sup>	106,20		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		x		
19	D-07.01.01	Oznakowanie poziome wykonane materiałami cienkowarstwowymi	m <sup>2</sup>	250,00		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x		

20	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15	m	180,50		
21	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm ( najazdowe ) na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15.	m	23,00		
22	D-08.01.01b	Regulacja krawężników ( podniesienie o ok. 5 - 7 cm ) betonowych o wymiarach 15x30 cm, kamiennych 12/18 x 25/35 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej C12/15.	m	80,00		
23	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15	m	73,00		
Razem wartość robót netto :						
Podatek VAT 23 %						
Razem wartość robót brutto :						

Słownie ( brutto ) : .....

Data : .....

.....  
( PODPIS OFERENTA )