

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>sala nr 120 im. Kurta Obitza</b>			
2					
1	KNR 4-04 d.2 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 5.85*8.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				50.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.603</b>
2	KNR 4-01 d.2 0429-06 ana- logia	Rozebranie elementów ssufity podwieszona - podsufitek z płyt pilśniowych 5.85*8.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				50.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.603</b>
3	KNR 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej 2.1*2*(0.6+0.8)+2.1*3*(1.2+0.7)+2.1*0.9+1.65*8.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.013	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.013</b>
4	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 3*2.5	m m		
				7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
5	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
6	NNRNKB d.2 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.85*8.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				50.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.603</b>
7	KNR 5-08 d.2 0225-05 ana- logia	Montaż listew progowych poziomy 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 d.2 0321-04	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNNR 3 d.2 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 8.65*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
10	KNR 2-02 d.2 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwowo 100-01 3*3*1+8.65*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				15.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.920</b>
11	d.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 2*3*(5.85+8.65)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
12	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.85*8.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				50.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.603</b>
13	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
14	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR 9-24 d.2 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
16	kalkulacja d.2 własna	Zaluzje okienne zewnętrzne systemowe 3*2.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
17	KNR 4-04 d.2 0502-02	Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich drewnianych szaf- ki ,gzymś 11.7*0.3+2.1*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				9.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.810</b>
18	NNRNKB d.2 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszona o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 5.25*8.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				45.413	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>45.413</b>
19	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 5.85*8.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.603</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 50.60*1.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.130</b>
21	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 50.60*1.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.130</b>
22	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>