

Orneta, dnia 06.12.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.24.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W dniu 21.11.2022 r. wpłynęły do Nadleśnictwa Orneta pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Walsza”. Poniżej przedstawiam ich treść oraz odpowiedzi na nie:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że załączony kosztorys ofertowy w postaci uproszczonej może mieć formę tabeli elementów scalonych t.j., zawierać główne wartości poszczególnych działów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody aby kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty został złożony w formie tabeli elementów scalonych.

2. W przypadku nie wyrażenia zgody na załączenie kosztorysu w formie tabeli elementów scalonych prosimy o załączenie kosztorysów w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni uproszczony kosztorys ofertowy w formie edytowalnej.

3. W przypadku nie wyrażenia zgody na załączenie kosztorysu ofertowego w formie tabeli elementów scalonych i w związku z rozliczeniem ryczałtowym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby kosztorys ofertowy był wymagany od potencjalnego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana dopiero przed podpisaniem umowy, nie na etapie składania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby kosztorys ofertowy został złożony na etapie składania ofert.

4. Prosimy o aktualizację przedmiarów: W przedmiarze konstrukcji stalowej jest błąd gdyż nie uwzględnia:

- a) Elementy kotwienia odciągu powinny być wykonane 2 szt. – policzony jest 1
- b) Element kotwiący linę nośną powinien być również wykonany 2 krotnie dla 2 pylonów – policzony jest 1.

W przedmiarze k.s. powinna być wartość: 22.431,02 kg, a nie jak wskazano 21.320,9 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza aktualizację przedmiarów oraz potwierdza, że:

- a) elementy kotwienia odciągu powinny być ujęte 2 szt;
- b) element kotwiący linę nośną powinien być wykonany 2 krotnie dla 2 pylonów.

W przedmiarze należy przyjąć ilość konstrukcji stalowej:

7.828,3 kg (ruszt) + 12.383,6 kg (pylony) + 2 x 1.109,6 kg (elementy zakotwień po 2 szt.) = 22.431,1 kg

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź jest integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

NADLEŚNICZY

Piotr Matusik