

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont około 0,6 km drogi powiatowej nr 1486N w m. Nowa Wieś

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	mb	0,64
2	D-07.10.01	projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
3	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20km głębokość frezowania 5 cm	m2	200
PODBUDOWY				
3	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy oraz odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenia kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm C 50/30 na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	1430,5
NAWIERZCHNIE				
4	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11W gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	2605,77
5	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	2605
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6	D - 09.01.03	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków z poboczy i skarp z wywozem i utylizacją	m2	1800
7	D-03.01.03b	Oczyszczenie z namułu i renowacja istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 20cm	m3	42
8	D-07.02.01a	Wymiana oznakowania pionowego	kpl	1