



## PRZĘKRÓJ NORMALNY A-A ODCINEK A-B



## OZNACZENIA:


- 1 Nakładka z betonu asfaltowego - gr. 4 m  
➤ AC 8 S 50/70 - gr 4 cm
- 2 Jezdnia mineralno-asfaltowa (szer. 5 m i 4 m) - gr. konstrukcji 44 cm,  
➤ AC 8 S 50/70 - gr 4 cm  
➤ AC 11 W 50/70 - gr. 5 cm  
na podbudowie:  
➤ kruszywo naturalne łamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie  
➤ piasek 0-0,2 mm o dużych właściwościach absorpcji wody - gr. 10 cm
- 3 Chodnik przyległy do jezdni - gr. konstrukcji 34 cm,  
➤ kostka betonowa gr. 6 cm, wybarwienie szara typ Holland  
na podbudowie:  
➤ stabilizacja cementowo-piaskowa 1: 4 gr 3 cm  
➤ kruszywo naturalne łamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie  
➤ piasek 0-0,2 mm o dużych właściwościach absorpcji wody - gr. 10 cm
- 4 Pobocze obustronne-gruntowe - gr. konstrukcji 40 cm  
➤ kruszywo naturalne fr. 0- 31,5 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie  
➤ kruszywo naturalne łamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie  
➤ piasek 0-0,2 mm o dużych właściwościach absorpcji wody - gr. 10 cm



## SCHEMAT BUDOWY KAWĘŻNIKA Z BETONU NA ŁAWIE BETONOWEJ



- krawężnik betonowy 25 x 15 x 100 cm szary
- Podsyпка cementowo-pisakowa 1:4 gr. 4 cm
- Ława betonu C 12/15
- Podsyпка - kruszywo łamane 31,5 /61,5 mm gr. 10 cm

## PRZĘKRÓJ NORMALNY B-B ODCINEK B-C



INWESTOR:	 GMINA ORZYSZ z siedzibą pod adresem: Urząd Gminy w Orzyszu ul. Rynek 3 12-250 Orzysz	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 <small>USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTY</small> <b>DARIUSZ GŁOSEK</b> <small>NIP 7581519048 tel. 692000631 mail: ag5.biuro@op.pl</small>		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Działki ozn. nr 85/2,90/1,87/5,90/12,90/13,91 Okartowo, gm. Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie Obręb 0017 Okartowo nr ewid. 281602_5.	ul. Wł. Reymonta 5/11 07-410 Ostrołęka	PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Nieciecka Uprawn. do projektowania i kierowania robotami, w spec. drogowej bez ograniczeń Nr WAM/0139/P00D/11		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Okartowo		OPRACOWAŁA: inż. arch. Agnieszka Głosek		
NAZWA RYSUNKU:	PRZĘKROJE				
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA: 1: 500	DATA OPRACOWANIA : 5 GRUDNIA 2023 r.	AB-0,3 str. 21