
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali 108C
ADRES INWESTYCJI : ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko
INWESTOR : Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku
ADRES INWESTORA : ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Szczepański
Aktualizacja 10.06.2024 r. Andrzej Belziuk
DATA OPRACOWANIA : 19.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01 sala	Zabezpieczenie podłóg folią 6.00*4.00 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 24.000 ----- 24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią 2*1.6*2.20	m ² m ²	 7.040	
				RAZEM	7.040
3	KNR 4-01 1202-09 sufity	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.1 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 24.000 ----- 24.000	
	ściany	2.5*(4.00*2+6.00*2) B (suma częściowa)	m ² m ²	 50.000	
	okna	-(1.60*2.00*2) C (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 50.000 -6.400 ----- -6.400	
				RAZEM	67.600
4	KNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.50*(4.00*2+6.00*2)	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.3B	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR K-04 0305-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.1	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR K-04 0305-01 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.3B	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR K-04 0305-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.1	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych poz.8+poz.9	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem poz.4	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNKRB 2 1003-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone 0.8*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
15	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym poz.1	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, obiektowa do budynków użyteczności publicznej (szkoła), heterogeniczna z PCW na bardzo intensywne natężenie ruchu o całkowitej grubości 2,50mm i grubości warstwy użytkowej 0,70mm, klasa atypoślizgowa R10 poz.16	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.16	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000