

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45112330-7 Rekultywacja terenu  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY  
ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ DŹWIGÓW W BUDNKACH NR 20,21 I 25 WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH  
UNIWERYSTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KOSZROWEJ 3 WE WROCŁAWIU  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk Społecznych, Budynek nr 20, ul. Koszarowa 3, 51-168 Wrocław  
INWESTOR : Uniwersytet Wrocławski  
ADRES INWESTORA : Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław  
BRANŻA : budowlana- INWESTYCJA  
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2021r.

---

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	IZOLACJA ZEWNĘTRZNA COKŁU	1	15
1.1	Roboty ziemne- CPV 45111000-8	1	2
1.2	Iniekcja ciśnieniowa- CPV 45321000-3	3	5
1.3	Docieplenie cokołu- CPV 45321000-3	6	14
1.4	Rekultywacja terenu- CPV 45112330-7	15	15
2	REMONT POMIESZCZEŃ- KONDYGNACJA PODZIEMNA- CPV 45453000-7	16	16
2.1	Montaż nawiewników higrosterowych	16	16

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	I.		<b>IZOLACJA ZEWNĘTRZNA COKOŁU</b>			
1.1	I.01.		<b>Roboty ziemne- CPV 45111000-8</b>			
1 d.1.1	I.01.01.	1.3.1	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>	197.072	
			0.80*1.00*246.34	m <sup>3</sup>		
			Schody betonowe- strefa wejścia do budynku -(0.80*1.00*(4.90*4))	m <sup>3</sup>	-15.680	
					<b>RAZEM</b>	<b>181.392</b>
2 d.1.1	I.01.02.	1.3.1	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej- do ponownego montażu	m <sup>2</sup>		
			11.50*0.30	m <sup>2</sup>	3.450	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.450</b>
1.2	I.02.		<b>Iniekcja ciśnieniowa- CPV 45321000-3</b>			
3 d.1.2	I.02.01.	1.3.2	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
			(8.67+1.91+3.47+7.90+2.45+7.98+1.54+10.18+5.92+8.86+9.06)*0.30	m <sup>2</sup>	20.382	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.382</b>
4 d.1.2	I.02.02.	1.3.2	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w jednym poziomie (217.30+30.10)*0.50	m <sup>2</sup>	123.700	
			Schody betonowe- strefa wejścia do budynku -(0.50*(4.90*4))	m <sup>2</sup>	-9.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>113.900</b>
5 d.1.2	I.02.03.	1.3.2	Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki	m <sup>2</sup>		
			poz.3	m <sup>2</sup>	20.382	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.382</b>
1.3	I.03.		<b>Docieplenie cokołu- CPV 45321000-3</b>			
6 d.1.3	I.03.01.	1.3.3	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>		
			246.34*1.002	m <sup>2</sup>	246.833	
			Schody betonowe- strefa wejścia do budynku -(1.00*(4.90*4))	m <sup>2</sup>	-19.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>227.233</b>
7 d.1.3	I.03.02.	1.3.3	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia-gruntowanie ręcznie	m <sup>2</sup>		
			poz.6	m <sup>2</sup>	227.233	
					<b>RAZEM</b>	<b>227.233</b>
8 d.1.3	I.03.02.	1.3.3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych- wykonanie wyoblen (fase	m		
			Fasety poziome 246.34-(4.90*4)	m	226.740	
			Fasety pionowe 1.00*10	m	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>236.740</b>
9 d.1.3	I.03.03.	1.3.3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu	m <sup>2</sup>		
			poz.6	m <sup>2</sup>	227.233	
					<b>RAZEM</b>	<b>227.233</b>
10 d.1.3	I.03.04.	1.3.3	Docieplenie cokołu płytami polistyrenowymi (styrodur) - płyty gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.6	m <sup>2</sup>	227.233	
					<b>RAZEM</b>	<b>227.233</b>

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1. 3	I.03.05.	1.3.3	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych  230*6	szt.  szt.	  1380.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1380.000</b>
12 d.1. 3	I.03.06.	1.3.3	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Krotność = 2  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227.233	
					<b>RAZEM</b>	<b>227.233</b>
13 d.1. 3	I.03.07.	1.3.3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227.233	
					<b>RAZEM</b>	<b>227.233</b>
14 d.1. 3	I.03.08.	1.3.3	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1m  poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  181.392	
					<b>RAZEM</b>	<b>181.392</b>
1.4	I.04.		<b>Rekultywacja terenu- CPV 45112330-7</b>			
15 d.1. 4	I.04.01.	1.3.4	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- odtworzenie  115.00*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
2	III.		<b>REMONT POMIESZCZEŃ- KONDYGNACJA PODZIEMNA- CPV 45453000-7</b>			
2.1	III.02.		<b>Montaż nawiewników higrosterowych</b>			
16 d.2. 1	III.02.01	1.3.1	Montaż nawiewników higrosterowych  42	szt.  szt.	  42.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>