

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2821C Płowce - Latkowo, w miejscowości Latkowo.

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01.00	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 2+412 do km 3+149	km	0,737
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.1	D 04.03.01.00	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE</u>	*	*
2.1.1	D-04.03.01 12.03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, od km 2+412 do km 3+149, 737,0x5,0=	m ²	3685,00
2.1.2	D-04.03.01 22.04	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m ² , od km 2+412 do km 3+149, 737,0x5,0=	m ²	3685,00
3	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.05.10	<u>NAWIERZCHNIA Z NMIESZANKI SMA</u>	*	*
3.1.1	D-05.03.13. 14.02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 16 JENA, gr. w-wy po zagęszczeniu 5 cm, od km 2+412 do km 3+149, 737,0x5,0=	m ²	3685,00
3.2	D 05.03.11.00	<u>RECYKLING</u>	*	*
3.2.1	D-05.03.11 33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na włączeniach, śr. grub. w-wy 5 cm na włączeniach 5,0x2,0+5,0x2,0=	m ²	20,00
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	D 06.03.00.00	<u>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</u>	*	*
4.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy o gr. 10 cm wraz z wywiezieniem ścinki, 737,0x1,5x2==	m ²	2211,00
4.1.2	D-04.04.02 22.01	Wzmocnienie poboczy destruktem lub KŁSM o gr. warstwy 5 cm po zagęszczeniu, 737x0,75x2=	m ²	1105,50
5	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
5.1	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
5.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, od km 2+412 do km 3+149	km	0,737