

Tabela elementów rozliczeniowych

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 181 odcinek Drawski Młyn - Wieleń
odcinek od km 23 + 000 do km 25+900

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych-roboty pomiarowe , odtworzenie punktów granicznych i zastabilizowanie „świadkiem” - słupkiem betonowym „pas drogowy” nie rzadziej niż 100 m.	km	2,900		
		Roboty ziemne				
2	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi , z wywozem gruntu na odległość do 1 km , wykonanie koryta pod zjazdy głębokości 25 cm i 32 cm na zatoce autobusowej, wykonanie koryta na poszerzeniu głębokości 47 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	2 269,91		
		Podbudowy				
3	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,8 kg /m2	m2	19 984,00		
4	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	38 245,40		
5	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu : 20 cm	m2	98,70		
6	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o Rm= 1,5-2,5 MPa, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm	m2	72		
7	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm Rm=5,0 MPa	m2	2 414,00		
8	D.04.10.01	Mechaniczne granulowanie nawierzchni bitumicznej z niezbędnym doziarnieniem (określenie ilości doziarnienia leży po stronie Wykonawcy) - podbudowa MCE gr. 20 cm	m2	20 179,00		
		Nawierzchnie				
9	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 8 cm	m2	19 296,70		
10	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm <i>na zjazdach</i>	m2	285,00		
11	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm <i>nawierzchnia na zjazdach</i>	m2	285,00		
12	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	18 948,70		

13	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	72,00		
		Roboty wykończeniowe				
14	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy KŁSM(granit) 0-31,5 mm o średniej grubości 16 cm	m3	928		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
15	D.07.01.01	Oznakowanie poziome - linie segregacyjne i krawężniowe przerywane malowane: mechanicznie odtworzenie oznakowania poziomego oznakowanie grubowarstwowe	m2	1079,84		
16	D.07.02.02	Słupki U-1 z pikietażem	szt.	58		
17	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C 12/15)	m3	7,92		
18	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	48,00		
19	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	100,00		
					Razem	
					Vat 23 %	
					Ogółem	

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT