



Specyfikacja do wyposażenia zaplecza						
L.p.	Nazwa i opis urządzenia	Ilość	Symbol*	Wymiary [mm]		
				Szerokość	Głębokość	Wysokość
28	Stół ze zlewem jednokomorowym z półką	1	E2040	500	600	850
	+ bateria do zlewu	1	AG-305B	-	-	-
29	Stół przysięenny z półką	1	E1040	1100	600	850
30	Bemar 3xGN1/1	-	FG09463	1100	600	850
31	Stół przysięenny z półką	1	E1040	800	600	850
32	Stół przysięenny z blokiem trzech szuflad i półką (szuflady po prawej stronie)	1	E1168 (P)	1050	600	850
33	Stół przysięenny z półką	1	E1040	1050	600	850
34	Stół przysięenny z półką	-	E1040	1400	600	850
36	Stół ze zlewem 2-kom (P) bez półki i dziurą na odpadki	1		2050	750	880
	+ bateria stojąca z prysznicem (ze zlewu mieszacz)	1	AG-100	-	-	-
37	Zmywarka gastronomiczna do naczyń kapturowa ProfiChef	1	PCZ-02100	760	793	
	+ uzdatniacz	1				
38	Okap przysięenny trapezowy	1	E6005	1050	1000	450
39	Stół odbiorczy z półką	2	EZ1030	1100	750	880
40	Szafa przelotowa, drzwi suwane (dwie osobne szafki; 6 półek)	1	E3090	1800	700	2000
41	Lodówka podblatowa 126 l biała	1	FG07112	600	600	890
42	Szafa chłodnicza nierdzewna 360 l	1	FG14135/FG07135	600	600	1850
43	Sterylizator do butelek	1	Lovi 12-209	260	320	220

Przed zamówieniem należy dokonać bezwzględnie inwentaryzacji w wyniku możliwych rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne	
Nazwa	Grubość [cm]
Sa-01 Ściana zewnętrzna attykowa, 60	
ALUMINIOWA PŁYTA KOMPOZYTOWA ALUCOBOND	1
PUSTKA POWIETRZNA	2
WELNA MINERALNA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
WELNA MINERALNA	10
TYNK SILIKATOWY	2
Sw-01 Ściana wewnętrzna murowana, 34	
TYNK GIPSOWY	2
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY	2
Sw-02 Ściana wewnętrzna murowana, 16	
TYNK GIPSOWY	2
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	12
TYNK GIPSOWY	2
Sw-03 Ściana wewnętrzna murowana, 28	
TYNK GIPSOWY	2
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	24
TYNK GIPSOWY	2
Sw-04 Ściana działowa z profili C75, 10	
PŁYTA GK	1
PROFILE STALOWE / WYPEŁNIENIE - WELNA MINERALNA	8
PŁYTA GK	1
Sw-05 Ściana instalacyjna z profili C50 gr. 20-45cm, 8	
PŁYTA GK WODOODPORNĄ	1
PŁYTA GK WODOODPORNĄ	1
PROFILE STALOWE / WYPEŁNIENIE - WELNA MINERALNA	5
Sz-01 Ściana zewnętrzna murowana, 49	
TYNK SILIKATOWY	2
WELNA MINERALNA TWARDA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY	2
Sz-02 Ściana zewnętrzna murowana, 52	
PŁYTKA LICOWA, CEGŁOPODOBNA	2
PUSTKA POWIETRZNA	3
WELNA MINERALNA TWARDA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY	2
Sz-03 Ściana zewnętrzna murowana, 50	
ALUMINIOWA PŁYTA KOMPOZYTOWA ALUCOBOND	1
PUSTKA POWIETRZNA	2
WELNA MINERALNA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY	2
Sz-04 Ściana zewnętrzna murowana, 50	
ALUMINIOWA PŁYTA KOMPOZYTOWA ALUCOBOND	1
PUSTKA POWIETRZNA	2
WELNA MINERALNA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY	2

Zestawienie pomieszczeń			
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1 piętro			
	1.01	Klatka schodowa 2	28,9
	1.02	Winda 2	4,4
	1.03	Komunikacja	74,0
	1.04	Sala pobytu 16 dzieci	46,9
	1.05	Węzeł sanitarny	8,4
	1.06	Pom. mycia nocników	4,3
	1.07	Sala pobytu 16 dzieci	46,9
	1.08	Węzeł sanitarny	8,4
	1.09	Pom. mycia nocników	4,3
	1.10	W.C. os. niepełnosprawnej	5,8
	1.11	Pokój logopedyczny/psychologa	12,6
	1.12	Gabinet pielęgniarstwa	12,6
	1.13	Sala pobytu 14 dzieci	39,3
	1.14	Węzeł sanitarny	8,4
	1.15	Pom. mycia nocników	4,3
	1.16	Pom. porządkowe	6,0
	1.17	Sala pobytu 16 dzieci	46,9
	1.18	Węzeł sanitarny	8,4
	1.19	Pom. mycia nocników	4,3
	1.20	Klatka schodowa 1	33,4
	1.21	Winda 1	4,4
	1.22	Komunikacja	66,8
	1.23	Zmywalnia	10,8
	1.24	Rozdzienia kuchni	13,9
	1.25	Archiwum	13,4
	1.26	WC pracowników	6,0
	1.27	Pom. socjalne	17,3
	1.28	Szatnia pracowników	15,7
	1.29	Węzeł sanitarny	8,2
	1.30	Intendent	17,3
	1.31	Pokój dyrektora	23,9
	1.32	Sekretariat	17,3
		623,5 m²	

Opis:		Projektant:		Podpis:		Treść rysunku:	
Rozbudowa budynku przedszkola o budynek żłobka oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029"		mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04		Podpis:		Rzut 1 piętra	
Adres:		Asystent:		Podpis:		Stadium:	
34-400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 5 dla bud. ewid. Nowy Targ nr 0001 nr ewid. działek: 13220/1, 13220/4, 1322/7, 1322/8, identyfikator działek: 121101_1_0001, 13222/7, 121101_1_0001, 13222/8, 121101_1_0001, 13220/1, 121101_1_0001, 13220/4		mgr inż. arch. PATRYCJA KUPFER mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO		Podpis:		PROJEKT BUDOWLANY	
Inwestor:		Sprawdzający:		Podpis:		Data:	
Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ		mgr inż. arch. WITOLD KUCZA nr upr. 62/SLOKK/2011/II		Podpis:		Skala:	
						czerwiec 2025r.	
						1:100	
						Nr rysunku:	
						A.03	

