



	0.14	KŁATKA SCHODOWA 2	28,96 m ²
	0.21	KŁATKA SCHODOWA 1	33,56 m ²
Wykończenie posadzki:			
1. Wykładnia podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS : S 2050-Y50R, bezowy z wzorem lasistko z drobniami w odnieniach biał, brązu i szarosi.			
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia			
Wykładnia podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS : S 2050-Y50R, bezowy z wzorem lasistko z drobniami w odnieniach biał, brązu i szarosi.			
Wyczenie sufitu:			
1. Tyntk gipsowy grubośći 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS : S 0500-N, biały.			
Wykończenie sufitu:			
1. Suftt podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukratą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS : S 0500-N, biały			
0.18 WYBITY (16 DZIECI)			46,90 m ²
Wykończenie posadzki:			
1. Wykładnia podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS : S 2020-Y50R, pomarańcz pastelowy szary ze wzorem lasistko z drobniami w odnieniach biał, pamaranczu i szarosi.			
2. Cokoł wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia			
Wykładnia podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS : S 2020-Y50R, pomarańcz pastelowy szary ze wzorem lasistko z drobniami w odnieniach biał, pamaranczu i szarosi.			
3. Wykładnia podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS : S 2050-Y60R, pomarańcz ciemny ze wzorem lasistko z drobniami w odnieniach biał i brązu.			
4. Wykładnia podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS : S 0510-Y20R, pomarańcz jasna, gladka.			
Wykończenie sufitu:			
1. Tyntk gipsowy grubośći 1,0 cm + wykończenie tapetą winylową w kolorach pastelowych - bezowych.			
Kolor wg NCS : S 1050-Y50R, bezowy.			
Wykończenie sufitu:			
1. Suftt podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukratą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS : S 0500-N, biały			
	0.18	WEZEŁ SANITARNY	8,40 m ²
	0.19	POMIESZCZENIE WYJAZD WIOZÓWKÓW	4,35 m ²
Wykończenie posadzki:			
1. Płytki gresowe, podługowe, 300x300x7,5 mm klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10 Kolor: biały			
2. Tyntk gipsowy grubośći 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS: S0510-Y20R, jasný pomarańczowy; powyżej 200cm.			
Wykończenie sufitu:			
1. Suftt podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukratą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS: S0510-Y20R, jasný pomarańczowy.			
Kabina systemowa WK, kolor pomarańczowy			
	0.27	POMIESZCZENIE SOCJALNO SZATOWNO	16,30 m ²
Wykończenie posadzki:			
1. Wykładnia podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced Kolor wg NCS : S 2502-R, szary ze wzorem lasistko z drobniami w odnieniach biał i szarosi.			
2. Tyntk gipsowy grubośći 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS : S 0500-N, biały			
Wyczenie sufitu:			
1. Tyntk gipsowy grubośći 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS : S 0500-N, biały			
Wykończenie sufitu:			
1. Suftt podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukratą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS : S 0500-N, biały			
	0.28	WEZEŁ SANITARNY	8,00 m ²
Wykończenie posadzki:			
1. Płytki gresowe, podługowe, 300x300x7,5 mm klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10 Kolor: popiel.			
Wykończenie ścian:			
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm Do wyskości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.			
2. Tyntk gipsowy grubośći 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS : S 2502-R, szary ze wzorem lasistko z drobniami w odnieniach biał i szarosi.			
3. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm Do wyskości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.			
Wykończenie sufitu:			
1. Suftt podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukratą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS : S 0500-N, biały			
	0.29	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,40 m ²
	0.31	MAGAZYN WARTZYNI I OWOCOWE	7,40 m ²
	0.32	PRZYGOTOWALNIA WARTZYNI I OWOCOWE	7,36 m ²
	0.33	MAGAZYN	7,50 m ²
	0.34	MAGAZYN PRZYGOTOWALNIA MIESIA	7,36 m ²
	0.35	KUCHNIA	41,40 m ²
	0.36	ROZDZIAŁNIA KUCHNIA	9,66 m ²
	0.37	ZMYWALNIA	9,66 m ²
	0.38	WYJEZD WIOZÓWKÓW	4,90 m ²
Wykończenie posadzki:			
1. Płytki gresowe, podługowe, 300x300x7,5 mm klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10 Kolor: popiel.			
Wykończenie ścian:			
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm Do wyskości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.			
2. Tyntk gipsowy grubośći 1,0 cm + malowanie farbą akrylową. Kolor wg NCS : S 0500-N, biały; powyżej 200cm od podłogi.			
Wyczenie sufitu:			
1. Suftt podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukratą krawędzią nośną płyt. wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS : S 0500-N, biały			

Uwagi:

1. Wszystkie przyjęte wymiary i rozwiązania należy sprawdzać i weryfikować na budowie, przed i w trakcie wykonywanych prac.
2. Dopuszczaje się stosowanie rozwiązań zamiennych po ich uzasadnieniu i przedłożeniu do akceptacji projektanta, inwestora i inspektora nadzoru. Przyjęte rozwiązania nie mogą wpływać na pogorszenie warunków użytkowania i trwałości obiektu.
3. Wszystkie przyjęte budowanie wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu odpowiednich przepisów BHP, pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. Materiały i technologie budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać: atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
5. Ryzykni i części opisowa są dokumentacjami wziętymi u siebie uzupełniamy je. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w ubu.
6. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

7. Za kompletność opracowania należy przyjąć, że projektant nie otrzymał i nie otrzymało co zostało narysowane, opisane oraz konieczne do prawidłowego funkcjonowania budynku oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

8. W zakres obowiązków wykonawcy jednej z części instalacji należy wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju robót, przepłukania, napełnienia instalacji oraz energii elektryczną potrzebnej do utrzymania instalacji w ruchu.

</