

















| OZNACZENIA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA  |   | ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ |                 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|
|   |   | -1.11                             | WEZEL SANITARNY |
|   | <p>Płytki ceramiczne, podłogowe,<br/>300x300x7,5 mm; klasa ścieralności III-IV,<br/>klasa antypoślizgowości: R10<br/>Kolor: biały</p>       |                                   | 6,20 mm         |
|    | <p>Płytki ceramiczne, podłogowe,<br/>300x300x7,5 mm; klasa ścieralności III-IV,<br/>klasa antypoślizgowości: R10<br/>Kolor: jasny szary</p> |                                   |                 |
|    | <p>Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm<br/>Do wysokości 200 cm od podłogi.<br/>Kolor: biały.</p>                                    |                                   |                 |
|   | <p>Malowanie farbą akrylową ściany i sufitu (kolor zgodny z opisem wykończenia pomieszczenia)<br/>Kolor:</p>                                |                                   |                 |
|    | jasny zielony NCS: S1005-G20Y   |                                   |                 |
|    | jasny pomarańcz NCS: S0510-Y20R   |                                   |                 |
|    | jasny żółty NCS: S0520-Y20R   |                                   |                 |
|    | beżowy NCS: S1502-Y50R  |                                   |                 |
|    | jasny szary NCS: S0505-R50B   |                                   |                 |
|    | Dozownik mydła  |                                   |                 |
|    | Dozownik ręczników  |                                   |                 |
|    | Dozownik papieru toaletowego  |                                   |                 |
|    | Kosz na śmieci  |                                   |                 |
|    | Szczotka WC   |                                   |                 |
|    | Kratka ściekowa   |                                   |                 |
|    | Złączka do węża   |                                   |                 |
| <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- należy zamontować wyposażenie takie jak: dozowniki mydła, uchwyty na papier toaletowy, dozownik ręczników papierowych, pojemniki na śmieci, szczotka toaletowa oraz lustro</li> <li>- w toaletach dla osób niepełnosprawnych zamontować niezbędne uchwyty przy umywalce oraz misie ustępowej</li> <li>- w toaletach dla dzieci montaż umywalki oraz misek ustępowych na wysokości zgodnej z rysunkami</li> <li>- sprzęt sanitarny wykonany w białej porcelanie i oprawy, wszystkie rodzaje krawędzi powinny być wyposażone w przełącznik</li> <li>- umywalka oraz miska ustępowa wiszące, montowane do ściany</li> <li>- do wysokości (2000cm) wykonać płytki wg rysunków</li> <li>- powyżej wysokości 200cm ściany malowane farbą wodoodporną, zmywalną w kolorze zgodnym z zestawieniem wykończenia pomieszczeń</li> <li>- wykonać oddzielenie kabin prysznicowych ścianką systemową o wysokości 220cm</li> <li>- kabiny wc: w toaletach dla dzieci systemowe wysokości 200cm (kolor kabiny zgodnie z zestawieniem wykończenia pomieszczeń)</li> </ul> |   |                                   |                 |

Uwagi:

1. Wyświetlce przyjęte wymiary i rozwiązania należy sprawdzić i weryfikować na budowie, przed i w trakcie wykonywania prac.
2. Dopuścić się stosowanie rozwiązań zamiennych po ich uzgodnieniu i przedłożeniu do akceptacji projektanta, inwestora i inspektora nadzoru. Przyjęte rozwiązania nie mogą wpływać na pogorszenie warunków użytkowania i trwałości obiektu.
3. Wzrost kosztów budowlanych wynikających z zastraszaniem o skutki budowlanej oraz akceptacji projektantem przepisami i normami, przy zachowaniu odpowiednich przepisów BHP, pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. Materiały i technologie budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
5. Rysunki i części opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wyświetlone elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
6. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologia, konstrukcję i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
7. Za konieczność wykonania narysowanych elementów, które nie zostały narysowane, opisane oraz konieczność do prawidłowego wykonania budynku oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.
8. W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju rob. przepłukania, napełnienia instalacji oraz energii elektryczną potrzebną do uruchomienia instalacji w ruchu.

|  |  |   |             |
|--|--|---|-------------|
|  |  |  |             |
| Wzrostka przez autorskie zastrzeżenia. Reprodukacja bez zgody autora zabroniona. Publikacja pierwsza: Warszawa 19 kwietnia 2012 roku 04-02-1504, DZIENNIK nr 83 z dnia 23-02-1994  |  | 46-115 Katowice ul. J. Rejtana 6/5<br>email: grupa_box@wp.pl tel. 698 991 026         |             |
| <b>Oświadczenie:</b>   | Projektant:  | Tęsień Dyszałko   |             |
| Rozbudowa budynku przedszkola o budynek blokowy oraz budowę mechanicznej infrastruktury technicznej, parkingu i placu zabaw w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"   | mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO<br>nr upr. RZJA-12/04             | <b>Detal 9: WC pracowników piwnica</b>  |             |
| <b>Adres:</b>  | Asystent:  | Stadium:  |             |
| 34-400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 5 objętę ewid. Nowy Targ nr 000<br><br>nr ewid. działek 132/201, 132/204, 132/227, 132/228, identyfikator działki 121101, 1.0001, 132/227, 121101, 1.0001, 132/228; 121101, 1.0001, 132/228; 121101, 1.0001, 132/221; 121101, 1.0001, 132/204 | mgr inż. arch. PATRYCJA KUPFER<br>mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO | <b>PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY</b>  |             |
| <b>Inwestor:</b>   | Sprawdzający:  | Branża:   |             |
| Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1<br>34-400 Nowy Targ  | mgr inż. arch. WITOLD KUČKA<br>nr upr. 62/SLOKK/2011/11        | <b>ARCHITEKTURA</b>   |             |
|  | Podpis:  | Data:   | Nr rysunku: |
|  |  | sierpień 2025r.   | A.33        |
|  |  | 1:25  |             |