
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA MAŁOGOSZCZ
ADRES INWESTYCJI : MAŁOGOSZCZ
INWESTOR : Gmina Małogoszcz
ADRES INWESTORA : Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Norbert Gociniewicz
DATA OPRACOWANIA : 18.12..2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.12..2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z	m ²		
d.1	0118-02	przerzutem	m ²	1575.000	
		1575			
				RAZEM	1575.000
2	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów pod sprzęt o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0	dół.		
d.1	0308-09	m (kat.gr.I-II)	dół.	48.000	
		48			
				RAZEM	48.000
3	NNRNKB	(z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe - "120 cm"	m ³		
d.1	202 0224-01	(4+4+4+19)*1.2*1.2*0.12	m ³	5.357	
				RAZEM	5.357
4	NNRNKB	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi	t		
d.1	202 0291-04	okrągłymi żebrowanymi-dla Płyt "120 cm"	t	0.200	
		0.20			
				RAZEM	0.200
5	NNRNKB	(z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe - "60 cm"	m ³		
d.1	202 0224-01	(10+9+11+53)*0.6*0.6*0.10	m ³	2.988	
				RAZEM	2.988
6	NNRNKB	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi	t		
d.1	202 0291-04	okrągłymi żebrowanymi-dla Płyt "60 cm"	t	0.110	
		0.11			
				RAZEM	0.110
7	wycena in- dywidualna	Nasadzenie trawy - gęstej podójnie	m ²		
d.1		358	m ²	358.000	
				RAZEM	358.000
8	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym-biały żwir (pomie-	m ³		
d.1	1101-07	dzy płytami)	m ³	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
2 URZĄDZENIA I SPRZĘT					
9	kalk. własna	Orbitek wolno stojący (1)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Wahadło+steper (2+6)	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	kalk. własna	Odwodzień podwójny R24B (3)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Wyciskanie siedząc podwójne R01B na słupie Seria ECO (4)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Wahadło podwójne R03B (7)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Jeździec wolnostojący R15 (8)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Wioslarz wolnostojący R31 (9)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Wyciskanie plus wyciąg (10)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Wahadło Biegacz Twister 3 w1 (11)	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Zestaw street workout (Nr12A-Poręczce do ćwiczeń)	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
19	d.2 kalk. własna	Zestaw street workout (Nr12B-Drabinka+Poręczę)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 kalk. własna	Zestaw street workout (Nr12C-Zestaw do ćwiczeń plenerowych)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 kalk. własna	Prasa nożna podwójna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2 kalk. własna	Ławki - mała architektura	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02 d.2 1804-11 analiza indywidualna	Ogrodzenie paneleowe z siatki wys. 1.5 mx2,50 (druz fi 4,0) na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Wraz z dwoma furtkami w tym jedna dla niepełnosprawnych.	m		
		162	m	162.000	
				RAZEM	162.000
24	d.2 kalk. własna	Kosze na smieci betonowe	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25	d.2 wycena indywidualna	Stojaki rowerowe	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
26	d.2 kalk. własna	Tablica informacyjna	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	d.2 kalk. własna	Latarnia fotowoltaiczna	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
28	d.2 kalk. własna	System monitoringu (cztery sztuki zamontowane na słupach zasilane fotowoltaicznie)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR-W 2-01 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przerzutem		m ²	1575	0.000	0.00
2 d.1	KNR-W 2-01 0308-09	Wykopanie dołów pod sprzęt o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)		dół.	48	0.000	0.00
3 d.1	NNRNKB 202 0224-01	(z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe - "120 cm"		m ³	(4+4+4+19)*1.2*1.2*0.12 = 5.357	0.000	0.00
4 d.1	NNRNKB 202 0291-04	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi-dla Płyt "120 cm"		t	0.20	0.000	0.00
5 d.1	NNRNKB 202 0224-01	(z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe - "60 cm"		m ³	(10+9+11+53)*0.6*0.6*0.10 = 2.988	0.000	0.00
6 d.1	NNRNKB 202 0291-04	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi-dla Płyt "60 cm"		t	0.11	0.000	0.00
7 d.1	wycena indywidualna	Nasadzenie trawy - gęstej podójnie		m ²	358	0.000	0.00
8 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym-biały żwir (pomiedzy płytami)		m ³	25	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URZĄDZENIA I SPRZĘT						
9 d.2	kalk. własna	Orbitek wolno stojący (1)		szt	1	0.000	0.00
10 d.2	kalk. własna	Wahadło+steper (2+6)		szt	2	0.000	0.00
11 d.2	kalk. własna	Odwodziciel podwójny R24B (3)		szt	1	0.000	0.00
12 d.2	kalk. własna	Wyciskanie siedząc podwójne R01B na słupie Seria ECO (4)		szt	1	0.000	0.00
13 d.2	kalk. własna	Wahadło podwójne R03B (7)		szt	1	0.000	0.00
14 d.2	kalk. własna	Jeździec wolnostojący R15 (8)		szt	1	0.000	0.00
15 d.2	kalk. własna	Wioslarz wolnostojący R31 (9)		szt	1	0.000	0.00
16 d.2	kalk. własna	Wyciskanie plus wyciąg (10)		szt	1	0.000	0.00
17 d.2	kalk. własna	Wahadło Biegacz Twister 3 w1 (11)		szt	1	0.000	0.00
18 d.2	kalk. własna	Zestaw street workout (Nr12A-Poręczce do ćwiczeń)		szt	6	0.000	0.00
19 d.2	kalk. własna	Zestaw street workout (Nr12B-Drabinka+Poręczę)		szt	1	0.000	0.00
20 d.2	kalk. własna	Zestaw street workout (Nr12C-Zestaw do ćwiczeń plenerowych)		szt	1	0.000	0.00
21 d.2	kalk. własna	Prasa nożna podwójna		szt	1	0.000	0.00
22 d.2	kalk. własna	Ławki - mała architektura		szt	2	0.000	0.00
23 d.2	KNR 2-02 1804-11 analiza indywidualna	Ogrodzenie paneleowe z siatki wys. 1.5 mx2,50 (dłut fi 4,0) na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Wraz z dwoma furtkami w tym jedna dla niepełnosprawnych.		m	162	0.000	0.00
24 d.2	kalk. własna	Kosze na smieci betonowe		szt	4	0.000	0.00
25 d.2	wycena indywidualna	Stojaki rowerowe		szt	5	0.000	0.00
26 d.2	kalk. własna	Tablica informacyjna		szt	2	0.000	0.00
27 d.2	kalk. własna	Latarnia fotowoltaiczna		szt	8	0.000	0.00
28 d.2	kalk. własna	System monitoringu (cztery kamery zamontowane na słupach zasilane fotowoltaicznie)		kpl	1	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 8	PRACE PRZYGOTOWAWCZE		0.00				0.00%
2	9 - 28	URZĄDZENIA I SPRZET		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł