

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak	Data
SPZZOZ/ZP/3/1/23	Gryfice 27.01.2023

Sprawa dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na:

„Przebudowa budynku zakładu patomorfologii wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, naprawą dróg, chodników i ich oświetleniem”.

Etap II - Wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z naprawą dróg, chodników i ich oświetleniem.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie.

Pytanie dotyczy projektu instalacji CCTV kanalizacji kablowej oraz elektrycznej: Projekt zakłada prace wewnątrz budynków, zaś przedmiar robót tylko wskazuje na wykonanie prac zewnętrznych (zapewne z powodu realizacji II etapu zadania). Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie zakresu

Odpowiedź:

W SWZ Zamawiający informował, że realizacja inwestycji pn. „Przebudowa budynku zakładu patomorfologii wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, naprawą dróg, chodników i ich oświetleniem” została podzielona na dwa etapy:

- 1) Etap I - Przebudowa budynku zakładu patomorfologii - pocovidowe dostosowanie do obowiązujących przepisów (roboty wewnątrz budynku).**

1

„PoCOVIDOWE dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zakładu Anatomii Patologicznej w SPZZOZ w Gryficach”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020.

Finansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

2) Etap II - Wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z naprawą dróg, chodników i ich oświetleniem (roboty zewnętrzne)

Przetarg na realizację I etapu (tj. roboty wewnątrz budynku) został rozstrzygnięty. Podpisana umowa z Wykonawcą, realizowane są roboty budowlane.

W załączonych n.w. projektach wykonawczych:

- 1) Projekt instalacji elektrycznych PW.5
- 2) Projekt instalacji sieci komputerowej PW.6
- 3) Projekt instalacji SSWiN, CCTV PW.7

Projektant ujął zarówno roboty wewnątrz budynku jak i roboty zewnętrzne.

Dlatego też w SWZ, jest informacja że z załączonej do SWZ dokumentacji projektowej w etapie II z n.w. projektów wykonawczych realizowane będą roboty.

- 1) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych (PW.5) – oświetlenie terenu (projekt wykonawczy – opis pkt. 4.4. Oświetlenie terenu) ;
- 2) Projekt wykonawczy instalacji sieci komputerowej (PW.6) – budowa mikrokanalizacji (projekt wykonawczy- opis pkt. 3 Część techniczna – instalacje zewnętrzne),
- 3) Projekt wykonawczy instalacji SSWiN, CCTV (PW.7) - instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV - montaż na słupach oświetleniowych kamer (projekt wykonawczy - pkt. 3 Opis techniczny CCTV IP).

Pozostały zakres robót ujęty w w.w. projektach wykonawczych realizowany jest w I etapie.

Dodatkowo informowaliśmy również, że **Wykonawca II etapu** zobowiązany jest do priorytetowego wykonania (tj. w najszybszym możliwym terminie po przekazaniu placu budowy) następujących prac z projektu wykonawczego instalacji sieci komputerowej (poniższe opisy i nr pozycji z przedmiaru robót budowa kanalizacji kablowej) :

- 1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-1 przy przebudowie, studnia prefabrykowana (punkt D 1.1.2)
- 2) Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III (punkt D 1.1.1)
- 3) Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa termokurczliwa, 1 spajany światłowód (punkt D 1.3.8)
- 4) Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa termokurczliwa, każdy następny spajany światłowód (punkt D 1.3.9).

Przy czym należy uwzględnić zapas światłowodu i przewodów od kamer CCTV, które będą wprowadzone do budynku i przeprowadzone do punktu dystrybucyjnego.

Ze studzienki do punktu dystrybucyjnego znajdującego się w budynku przewody wprowadzi Wykonawca etapu I.

Powyższe zapisy znajdują się od strony 4 do str. 6 SWZ (Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia).

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze SWZ, jak również zapraszamy na wizję lokalną.

**DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Piotr Sołtysiński**