1. Warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm, wg. WT-2 2016
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr.20cm wg. WT-4 2010
3. Istniejąca konstrukcja drogi tłuczniowej
4. Pobocze z z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) gr. 15cm

km 0+000,00–km 0+470,00



km 0+470,00–km 0+555,25

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10



PRACOWNIA PROJEKTOWA

98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

Stadium: zgłoszenie robót	Branża: drogowa
Adres inwestycji	dz. nr ewid. 187 a.m. 3 obręb Żytniów, gm. Rudniki
Obiekt	Przebudowa z remontem drogi gminnej 100905 O Ignachy – Żytniów w miejscowości Ignachy
Inwestor	Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki
Nazwa rysunku	**PRZEKROJE, SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE**

FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br.Drogowa	**mgr inż. TOMASZ STASIAK** upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. ŁOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08	
Opracował		

Skala	1:50(10)	Data opracowania	05.2020	Nr rysunku	D2