



SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:10




1. Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 5cm wg WT-2 2016
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
3. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
4. Pobocze z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 10cm wg. WT-4 2010
5. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 10cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
6. Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17
7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
8. Podbudowa betonowa C8/10 gr. 10cm


km 0+000,00 – km 0+300,00




km 0+300,00 – km 0+553,58



UMOCNIENIE POBOCZY
km 0+000,00–km 0+008,00 str. lewa + prawa
km 0+369,45–km 0+406,19 str. prawa
km 0+487,78–km 0+553,58 str. lewa



<div> PACOWNIA PROJEKTOWA</div>		9 8 - 3 0 0 W i e l u Ń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.komm. 506 151165	
Stadium: zgłoszenie robót		Branża: drogowa	
Adres inwestycji	dz. nr ewid. 651, 370, 37, 48/1, 46, 32, 38/1, 36, 31/8 obręb Młyn, 278 obręb Odcinek, gm. Rudniki		
Obiekt	Przebudowa drogi dojazdowej Młyn–Odcinek		
Inwestor	Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 124, 46–325 Rudniki		
Nazwa rysunku	PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 izba LOD/BD/8424/08		
Opracował			
Skala	1:50, 1:10	Data oprac.	04.2020
		Nr rysunku	D2