


ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA POŁUDNIOWA

OZNACZENIA:

- kolor jasnoszary np. wg wzornika np. KABE nr G2150
lub równoważny

 - ściany
 - balustrada pełna przy wejściu głównym
 - murek przy schodach do piwnic
- kolor szary- blacha aluminiowa na rąbek stojący np. Prefalz nr 47
szara patyna lub równoważna

 - dach
 - kominy
 - attyki
 - parapety zewnętrzne
 - obróbki blacharskie
 - ławy kominiarskie, stopnie, plotki przeciwśnieżne itp.
- kolor szary- system bezokapowy np. Galeco wg RAL 9007
lub równoważny

 - rynna
 - maskownica
- kolor szary np. płyta Probet-Dasag nr Ateny Prato 7820- piaskowane lub równoważna

 - nawierzchnia schodów przy wejściu głównym i do kondygnacji piwnicznej (podest, stopnice, podstopnice)
 - wykończenie balustrady pełnej
 - chodnik- dojście do kondygnacji piwnicznej
- kolor szary np. płyta Polbruk Urbanika o wym. 20x60cm lub równoważna

 - ciąg pieszo- jezdny, chodnik przy wejściach głównych
- kolor szary- płyty gresowe ryflowane

 - schody zewnętrzne do kondygnacji piwnicznej (stopnice, podstopnice)
- kolor ciemnoszary wg RAL 7039

 - balustrada stalowa
 - balustrada systemowa np. Aluprof lub równoważna
 - kratka na elewacji klinkierowej
 - stolarka okienna
 - stolarka drzwiowa
 - elementy instalacyjne (kratki) występujące w stolarcie okiennej
 - szafka gazowa, złącze kablowe
- kolor szary systemowy np. Velux lub równoważne

 - okna połaciowe
 - okno wylazowe
- płytki klinkierowe np. Feldhaus Vasco terracotta calino R758NF lub równoważne

 - ściany
 - podcień wejściowy główny (sufit, ściany)
 - podcień wejściowy do dźwigu, łącznie z przedsionkiem (sufit, ściany)
- szkło bezbarwne

 - balustrady

<div><div>PA3BB</div><div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div><div>BEATA BARTECKA</div><div>Ul. Hallera 15C / 13</div><div>75 - 736 Koszalin</div><div>tel. 502 572 461</div><div>www.pabb.pl</div></div></div>	INWESTYCJA	
	Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo- jezdnym Malechowo 22A, działka nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo	
	INWESTOR	
	Gmina Malechowo Malechowo 22A 76-142 Malechowo	
	PROJEKTANT	
	mgr inż. arch. Beata Barteczka upr.nr UAN/U/7342-61/92	
	SPRAWDZAJĄCY	
	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr.nr A/PB/8300/153/83	
	ASYSTENT	
	mgr inż. arch. Monika Pułkownik	
	NAZWA RYSUNKU	
	ELEWACJA PÓŁNOCNA, ELEWACJA POŁUDNIOWA- KOLORYSTYKA	
	PROJ./BRANŻA	SKALA
	projekt wykonawczy architektura	1:100
	DATA	NR RYSUNKU
	czerwiec 2021	16