

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie cieków Sądówka				
1 Sądówka km 3+068 - 6+880; od posesji Sady Dolne 2 do posesji Sady Górne 98				
1.1				
1	Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp, półek, przestrzeni za murami oporowymi 1701,0+970,0+751,0+1901,0+638,0+290,0+1807,0+1805,0+255,0+638,0+5630,0+5591,0+2664,0+2797,0+815,0+786,0+84,0+90,0	m ² m ²	29213,000	
			RAZEM	29213,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp poz.1	m ² m ²	29213,000	
			RAZEM	29213,000
3	Ręczne ścinanie krzaków, podszycia, samosiejek wraz z kępami wierzb. Cięcia należy przeprowadzić jak najbliżej terenu. Wsp. do R=0.4 - bez karczowania 0,449	ha ha	0,449	
			RAZEM	0,449
4	Utylizacja wyciętych krzaków, gałęzi, samosiejek np. przez zrąbkowanie z równomiernym rozproszaniem poz.3*260	mp mp	116,740	
			RAZEM	116,740
5	Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów z dna cieków 5530,0	m ² m ²	5530,000	
			RAZEM	5530,000
6	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków poz.5	m ² m ²	5530,000	
			RAZEM	5530,000
7	Usunięcie zatorów i odpadów z koryta wraz z utylizacją 3,5	m ³ m ³	3,500	
			RAZEM	3,500
8	Prace pielęgnacyjne drzew - klon pospolity przy posesji Sady Dolne 54 oraz 2 olchy czarne przy posesji Sady Górne 48, wierzba dwupienna przy posesji Sady Górne 82 - usunięcie obumarłych gałęzi, formowanie korony celem obniżenia środka ciężkości oraz poprawy statyki drzewa. Warunki utrudnione, przy budynkach, liniach napowietrznych, itp. 5	szt. szt.	5,000	
			RAZEM	5,000
9	Praca podnośnika przy cięciu pielęgnacyjnym 3	m-g m-g	3,000	
			RAZEM	3,000
10	Utylizacja powstałych gałęzi np. przez zrąbkowanie 1,35*5*0,3	mp mp	2,025	
			RAZEM	2,025
11	Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach 40,0+40,0+40,0	m ² m ²	120,000	
			RAZEM	120,000