


ELEVACJA WSCHODNIA skala 1:100



ELEVACJA ZACHODNIA skala 1:100

- OZNACZENIA ELEMENTÓW:
- RYNNY POZIOME I PIONOWE SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ Z ŻYWICY AKRYLOWEJ O GR POWŁOKI MIN 40µm W KOLORZE POKRYCIA DACHU
 - OBROBKI BALCHARSKIE ATTYK ORAZ OGNIOMURKÓW Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ Z ŻYWICY AKRYLOWEJ O GR POWŁOKI MIN 40µm Z GÓRY ORAZ 10 µm OD SPODU
 - DASZEK SZKALNY SYSTEMOWY O WYSIĘGU 150CM
 - CENTRALA WENTYLACYJNA
 - ISTNIEJĄCA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN
 - NOWOPROJEKTOWANA LOKALIZACJA MATY PRZYSTANKOWEJ
 - ISTNIEJĄCE SKRZYNKI GAZOWE/ELEKTRYCZNE BEZ ZMIAN
 - PROJEKTOWANY ŚWIETLUK
 - PANELE FOTOWOLTAICZNE
 - REZERWA PANELE FOTOWOLTAICZNYCH
 - SZYLD REKLAMOWY GOKBIS

- OZNACZENIA KOLORYSTYKI:
- A KOLOR PODSTAWOWY WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA BARWIONA W MASIE
 - B DETAL 1 WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA BARWIONA W MASIE
 - C DETAL 2 WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA BARWIONA W MASIE
 - C COKÓŁ WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA SILIKATOWA COKOŁA BARWIONA W MASIE, BARANEK 2MM
 - D DETAL ARCHITEKTONICZNY- BONIOWANIE W STYROPIANIE KOLOR: WG OZNACZEŃ NA RYSUNKU

- UWAGI:
- STOLARKA OKIENNA ORAZ Z PCV W KOLORZE GRAFITOWYM. DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU ALUMINIOWE, STOLARKA CIEPŁA Uw<1,1W/(m2K).
 - COKÓŁ ZAKOŃCZONY LISTWA STARTOWA, WYKONAĆ ZGODNIE Z KOLORYSTKĄ ELEWACJI.
 - POKRYCIE DACHU Z MEMBRANY PCV.
 - RYNNY POZIOME I PIONOWE SYSTEMOWE Z BLACHY POWEKAWEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU.
 - KOLORYSTYKĘ ELEWACJI DOBRAĆ WŁOŻNIA FIRMY BAUMIT. NAZWY KOLORÓW PODAĆ JAKO WYZNACZNIKI, DOPUSZCZA SIĘ KOLORYSTYKĘ Z INNYCH FIRM O ANALOGICZNYCH KOLORACH. OSTATECZNY DOBÓR MATERIAŁÓW, ODCIENI KOLORÓW ORAZ UŁOŻENIA DETALI PODLEGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.
 - WSZELEKI ELEMENTY TJ. KAMERY, TABLICE ADSORBE DO POZOSTAWIENIA PO DOCIEPLENIU BUDYNKU.
 - INWENTARYZACJA WYKONANA TAŚMĄ MIERNICZĄ.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZELEKIE ROZBIEDNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM CELEM DOKONANIAI uzgodnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.
 - W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA BEZ ZMIAN.

- Inwentaryzacja wykonana taśmą mierniczą.
- Wszelkie urządzenia i wyposażenie budynku montować tak, aby nie zaważył drogi ewakuacyjnej oraz komunikacji podanej na rysunku.
- Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się z pozostałymi projektami branżowymi. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantom celem dokonania uzgodnienia rozwiązania projektowego.
- Wszystkie powierzchnie pomieszczeń suchych policzono z uwzględnieniem realizacji tynków gr.1,5cm, a mokrych z uwzględnieniem płytek gr.2,5cm.
- W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratkę kompensacyjną o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
- W budynku istniejącym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
- Przejścia instalacji przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ognioszczelnymi zgodnie z ryskami instalacji.

DECORO

arch. Izabela Sehn-Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.:

10A

TEMAT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W ŁĄGIEWNIKACH

SKALA:

1:100

obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągowicach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łągowice, dz. nr 966 obręb 0003 Łągowice
inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągowicach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łągowice

RYСУNEK : ELEVACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	30.11.2020	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	30.11.2020	
SPRAWDZAJĄCY	ARCH.	Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7342/6/3/80/92	DS-0540	30.11.2020	
ASYSTENT	ARCH.	Agnieszka Bednarek			30.11.2020	