

LEGENDA:

- POKRYCIE DACHU Z MEMBRANY PCV
- ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY– DO OCZYSZCZENIA I ODMALOWANIA
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKOŃCZONY KOMINKIEM ODPOWIETRZAJACO-NAPOWIETRZAJACYM

UWAGI OGÓLNE:

1. Panele fotowoltaiczne wg części instalacji elektrycznych.
2. Instalacja odgromowa wg części instalacji elektrycznych.
3. Obróbki blacharskie attyk oraz ogniomurków wykonać z blachy powlekanej.
4. Attyki od strony połaci dachowej docieplić styropianek gr. 10cm.
5. Fragmenty ścian, w których ukryto instalację odgromową dcieplić wełną mienralną w pasie szerokości 1,0m.

1. Inwentaryzacja wykonana taśmą mierniczą.
2. Wszelkie urzadzenia i wyposażenie budynku montować tak, aby nie zawężłay szerokości drogi ewakuacyjnej oraz komunikacji podanej na rysunku.
3. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać sie z pozostałymi projektami brnażowymi. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantom celem uzgodnienia uzgodnienia rozwiązania projektowego.
4. Wszystkie powierzchnie pomieszczeń suchych policzono z uwzględnieniem realizacji tynków gr.1,5cm, a mokrych z uwględnieniem płytek gr.2,5cm.
5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratkę kompensacyjną o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
6. W budynku istniejącym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
7. Przejścia instalacji przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ognioszczelnymi zgodnie z rysnkami instalacji.

DECORO

arch. Izabela Sehn-Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.: 4A

SKALA: 1:100

TEMAT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH

obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łagiewniki
inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki

RYSUNEK : RZUT DACHU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	30.11.2020	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	30.11.2020	
SPRAWDZAJĄCY	ARCH.	Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7342/6/3/80/92	DS-0540	30.11.2020	
ASYSTENT	ARCH.	Agnieszka Bednarek			30.11.2020	