

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Różnowie  
ADRES INWESTYCJI : Różnowo dz nr 52/4  
INWESTOR : Gmina Susz  
ADRES INWESTORA : Susz, ul. Józefa Wybickiego 6  
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Kamiński  
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.06.2021

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYMINA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RÓZNOWIE</b>					
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	<b>KNR AT-05</b>	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1651-03</b>	57 m o wys. do 20 m $2*(4.21*16.35)+(2*10.67*11.97)- (4*0.5*4.17*6.56)$	m <sup>2</sup>	338.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.396</b>
2	<b>KNR AT-05</b>	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-	m		
d.1	<b>1663-01</b>	wych elewacyjnych o szer. 0,73 m 2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
<b>2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE POKRYCIA DACHU</b>					
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	<b>0535-04</b>	$16.35+16.35+(4.0*2)+1.5$	m	42.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.200</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	<b>0535-06</b>	$4*4.11$	m	16.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.440</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0430-02</b>	$(16.35*6.88*2)+(2.8*4.04*0.5*2)$	m <sup>2</sup>	236.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.288</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0508-03</b>	poz.5	m <sup>2</sup>	236.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.288</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka gąsiorów i wiatrownic	m		
d.2	<b>0508-03</b>	analogia $16.35+(4*2.73)$	m	27.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.270</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0535-08</b>	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18.98	m <sup>2</sup>	18.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.980</b>
<b>3 ROBOTY REMONTOWE KONSTRUKCJI DACHU</b>					
9	<b>KNR 4-01</b>	WYRÓWNIANIE krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 50*160	m		
d.3	<b>0413-02</b>	analogia $8.44*20*2$	m	337.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.600</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Kleszcze przekr. poprz. drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. ZAMONTOWANE	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0408-02</b>	analogia W CELU WYKONANIA W PRZYSZŁOŚCI SUFITU PODWIESZANEGO 50X160 $0.05*0.16*40*7.3$	m <sup>3</sup>	2.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.336</b>
<b>4 WYKONANIE POKRYCIA DACHU</b>					
11	<b>KNR 2-02</b>	Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0410-01</b>	analogia poz.6	m <sup>2</sup>	236.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.288</b>
12	<b>KNNR 2</b>	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0604-02</b>	analogia poz.5	m <sup>2</sup>	236.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.288</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy na-	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0410-04</b>	analogia syc.+ kontrłaty poz.5	m <sup>2</sup>	236.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.288</b>
14	<b>KNR 0-19</b>	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych drewnianyuch o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0928-03</b>	analogia 1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.+ wiatrownice +gąsiory	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0504-02</b>	analogia poz.5	m <sup>2</sup>	236.288	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>236.288</b>
16 d.4	<b>NNRNKB 202 0541-02 analogia</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm PAS PODRYNNOWY -PAS NADRYNNOWY - PRZY KOMINACH (16.35*4+12)*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.220</b>
17 d.4	<b>KNR AT-09 0104-01 analogia</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory  poz.7	m  m	  27.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.270</b>
18 d.4	<b>KNR AT-09 0104-04 analogia</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19 d.4	<b>KNR AT-09 0104-05 analogia</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie  24	szt.  szt.	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
20 d.4	<b>KNR AT-09 0104-06 analogia</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy  16.35*2	m  m	  32.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.700</b>
21 d.4	<b>KNR 0-19 0928-05 analogia</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.4	<b>KNR 2-02 0508-04 analogia</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej  poz.3	m  m	  42.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.200</b>
23 d.4	<b>KNR 2-02 0510-03 analogia</b>	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej  poz.4+3	m  m	  19.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.440</b>
<b>5 REMONT KOMINÓW</b>					
24 d.5	<b>KNR 4-01 0419-01 analogia</b>	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25 d.5	<b>KNR 15-01 0202-02 analogia</b>	Ręczna rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej- kminy  (0.4*0.4*2.5)+(0.4*0.6*2.5)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.5	<b>KNR 4-01 0310-02 analogia</b>	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3  (0.4*0.4*2.5)+(0.4*0.6*2.5)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.5	<b>KNR 4-01 0714-01 analogia</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na kominach pow do 5 m2  10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
28 d.5	<b>TZKNBK III - 46 analogia</b>	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3 grubość czapek betonowych 10 cm 0.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
29 d.5	<b>KNR 2-02 2607-01 analogia</b>	Docieplanie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr 15 cm - docieplenie facjaty w dachu od strony frontowej  5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.5	<b>KNR 0-17</b> <b>0928-01</b> <b>analogia</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego typu baranek grubości 1,5 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
31 d.5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1016-07</b> <b>analogia</b>	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone- dojście do kominów	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32 d.5	<b>KNR 2-09</b> <b>0425-08</b> <b>analogia</b>	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km wraz z jego utylizacją	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>