

000|NAZWA POMIESZCZENIA
m2|posadzka/ściany/oblicowanie

POSADZKA

1. WYKŁADZINA PCV, RULON, ZGRZEWAŁNA
2. WYKŁADZINA PCV, RULON, ANTYELEKTROSTATYCZNA
3. WYKŁADZINA PCV, RULON, ANTYPOŚLIZGOWA

ŚCIANY

1. FARBA AUTOSTERYLNA DO POM. MEDYCZNYCH
2. FARBA AUTOSTERYLNA DO POMIESZCZEŃ STERYLNYCH
3. FARBA EMULSYJNA

OBLICOWANIE

1. FARTUCH PRZYUMYWAŁKOWY Z OKŁADZINY ZMYWAŁNEJ
2. ŚCIENNA OKŁADZINA ZMYWAŁNA DO WYS. STROPU PODW.

SUFITY

1. FARBA AUTOSTERYLNA DO POM. MEDYCZNYCH
2. SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY, MODUŁOWY, 60x60 DO POM. MEDYCZNYCH
3. SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY, MODUŁOWY, 60x60 DO POM. STERYLNYCH

UWAGA

- NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZOSTAŁY UŻYTE TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN
- WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ WYMIENIONE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY INWESTORA
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIIONEJ
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZE SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚCIĄ
- PRZED REALIZACJĄ – OTWORY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- BRUZY I DUŻE OTWORY W ŚCIANACH NALEŻY WYCINĄĆ MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH, MAŁE OTWORY NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY POMOCY WIERTNIC
- NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORÓW URZĄDZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZECZ. KUCIE
- WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZECZ. STROPY I ŚCIANY ISTNIEJĄCE POWINNY BYĆ ODEBRANE PRZECZ. INSPEKTORA NADZORU
- PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROBÓT NIE UJĘTYCH W PROJEKCIE – ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY STWIERDZONY W TRAKCIE PRZEPRAWADZANYCH ROBÓT
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW
- W PRZYPADKU WYCINANIA PIONOWYCH BRUZY DLA PRZEPRAWADZENIA PIONÓW WOD.-KAN. NALEŻY BRUZY OSŁONIĆ SUCHYM TYNKIEM TYP GKf DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
- PRZY WYKONYWANIU NADPROŻY W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH STROPY W PRZEBUDOWYWANYM REJONIE POWINNY ZOSTAĆ PODSTĘPLOWANE



SP ZOZ MSWiA W KRAKOWIE
BUDYNEK B - RZUT III PIĘTRA
1 : 100



ROBOTY BUDOWLANE

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z SUCHEGO TYNKU
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY 60x60
- 300 POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
- H POM.=292 ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- 270 • WYSOKOŚĆ ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA/BELKI

UWAGA

USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKOWYCH



ROZPOWSZECZANIE I KOPLOWANIE DOZWOŁONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCIELA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000R.			
PRACOWNIA PROJEKTOWA BOŻENA KUŚ 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5			
INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRAKOWIE		
ADRES	30-053 KRAKÓW; ul. KRONIKARZA GALLA 25		
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA W BUDYNKU "B" NA RZECZ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ		
ADRES INWESTYCJI	30-053 KRAKÓW; ul. KRONIKARZA GALLA 25 DZIAŁKA EWID. NR: 454/3, OBRĘB 126102_9.0003, JEDN. EWID. KROWODRZA		
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUD		
TEMAT	ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA		
SYMBOL	219-MSWiA-PAB-I-1P		
PROJEKTANT	ARCH. BOŻENA KUŚ UPR. BUD. 105/94		
OPRACOWAŁ	INŻ. PAWEŁ KUŚ		
SPRAWDZIŁ	ARCH. MARZENA ULAK-OPALSKA UPR. BUD. 438/94		
SKALA	NR RYSUNKU	3	DATA VII. 2023