


SZCZEGÓŁ W REJONIE TYPOWEGO PRZEKROJU NORMALNEGO



15cm płyty betonowe drogowe 1,5x3,0m
5cm podsypka piaskowa
25cm mieszanka niezwiązana $C_{90/3}$ 0/31,5
25cm mieszanka niezwiązana $C_{50/30}$ 0/31,5
georuszt trójosiowy typu 2
25cm mieszanka niezwiązana C_{NR} 0/31,5
georuszt trójosiowy typu 1
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże $E_2 \geq 15\text{MPa}$, $E_2/E_1 \leq 3,0$

Inwestor:			
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk			
Jednostka projektowa:			
NERET S.C.		ul. Grodzka 13 80-841 Gdańsk Tel. 58 344-96-66 e-mail: neret@neret.com.pl	
Inwestycja:			
Rozbudowa ul. Tamy Pędzichowskiej w Gdańsku			
Nazwa Tomu:			
Projekt drogowy			
Nazwa Teczki / Nazwa opracowania:			
Układ drogowy			
Tytuł rysunku:			
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
Branża:			
DROGOWA			
Projektant:			
inż. Robert Leśniewski upr. POM/0076/PWOD/09			
Opracował:			
mgr inż. Jarosław Rychlik			
Sprawdzający:			
mgr inż. Maciej Waniewski upr. 127/GD/02			
Faza:	Data:	Skala:	Nr rysunku:
Projekt Wykonawcz	02.2020	1:20	2.1