

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdańsku prace elektryczne
ETAP I
ADRES INWESTYCJI : ul. Krasickiego w Gdańsku
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cezary Trajdos - przeszacował
DATA OPRACOWANIA : 07.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNP 18 1329-01.01		Ustalenie przebiegu trasy kabla	m		
			15+8,5+24,5+12,5+17	m	77,500	
					RAZEM	77,500
2	KNR 2-01 0701-0503	00E301R EW0. DOC	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III	m		
			poz.1	m	77,500	
					RAZEM	77,500
3	KNNR 5 0706-02		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
			Krotność = 2 poz.1	m	77,500	
					RAZEM	77,500
4	KNR 2-01 0704-0504	00E301R EW0. DOC	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III	m		
			poz.1	m	77,500	
					RAZEM	77,500
5	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych AROTA typ DVR 50 mm	m		
			poz.1	m	77,500	
					RAZEM	77,500