


Przekrój C'

Przekrój przez rabatę z roślinnością



- A warstwa antyerozyjna - kamień/żwir płukany - 5 cm
- B warstwa wegetacyjna - humus przemieszany z materiałami pochodzenia mineralnego - 20 cm
- C warstwa filtracyjna - piasek - 10 cm
- D warstwa drenująca - żwir płukany - 15 cm
- E grunt rodzimy - przepuszczalny

Tytuł opracowania			
Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasińskiego			
Investor	Obiekt		
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	Skwer przy ul. Krasińskiego dz. nr 69/56, obr. 0045		
Projektant	Tytuł rysunku		
Zespół projektowy LandAR ul. Brzytowska 10a/37 03-946 Warszawa	Przekroje przez nawierzchnie		
	Numer rysunku		
	A-6.1		
Skala 1:15		Data: lipiec 2019	
branża konstrukcyjno - budowlana, architektura krajobrazu: mgr inż. arch. kraj. Urszula Cwiek mgr inż. arch. kraj. Mateusz Rychter mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk (MA/023/05)			