

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń WKŚiR
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn Pl.Łódzki 2
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Pomieszczeń WKŚiR					
1		Korytarz			
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	22,90*1,95+6,60*3,03	m ²	64,653	
				RAZEM	64,653
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - Przyjęto 50% tynków do odbicia - przyjęto 20% tynków	m ²		
d.1	0701-05	((29,90*2+1,95*2)*3,22)*0,2	m ²	41,023	
				RAZEM	41,023
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	((29,90*2+1,95*2)*3,22)*0,2	m ²	41,023	
				RAZEM	41,023
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(29,90*2+1,95*2+6,60*2+3,03*2)*3,22+29,90*1,95	m ²	325,436	
				RAZEM	325,436
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	(29,90*2+1,95*2+6,60*2+3,03*2)*3,22+29,90*1,95	m ²	325,436	
				RAZEM	325,436
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(29,90*2+1,95*2+6,60*2+3,03*2)*3,22+29,90*1,95	m ²	325,436	
				RAZEM	325,436
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	(29,90*2+1,95*2+6,60*2+3,03*2)*3,22+29,90*1,95	m ²	325,436	
				RAZEM	325,436
8	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 6 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01 1208-02	poz.1	m ²	64,653	
				RAZEM	64,653
9	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Panel PVC - LVT	m ²		
d.1	1206-01	poz.1	m ²	64,653	
				RAZEM	64,653
10	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	29,90*2+1,95*2+6,60*2+3,03*2	m	82,960	
				RAZEM	82,960
11	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 9	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku	szt.		
d.1	0401-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² drzwi i drzwiczki rewizyjne	szt.		
d.1	0354-04	17+9	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
14	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1	1026-01	0,90*2,00*17	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
15	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m ²		
d.1	1020-01	0,90*2,00*17	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
16	KNR-W 2-15	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 95/180 mm - zabudowa szachtów z drzwiczek elektrycznych metalowych	szt.		
d.1	0142-03 z.sz. 3.4. 9903-2 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m ² . - zabudowa szachtów	m ²		
d.1	2010-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,7*1,8*7	m ²	8,820	
				RAZEM	8,820
18	KNR-W 2-15 d.1 0142-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 60/60 cm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
19	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty po montażu drzwi wewnątrz pomieszczeń			
20	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (0,5*2,10*2+0,5*1,0)*17	m ²		
			m ²	44,200	
				RAZEM	44,200
21	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.20	m ²		
			m ²	44,200	
				RAZEM	44,200
22	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.20	m ²		
			m ²	44,200	
				RAZEM	44,200
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.20	m ²		
			m ²	44,200	
				RAZEM	44,200
24	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.20	m ²		
			m ²	44,200	
				RAZEM	44,200