

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka budynku schronu na paliwo na terenie Lesnictwa Bartków - nr inw. 108/117					
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (3.90*2+3.30*2)*0.30	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 3.90*3.30	m ² m ²	12.870	
				RAZEM	12.870
3	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm 3.90*3.30*0.12	m ³ m ³	1.544	
				RAZEM	1.544
4	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (3.50*2.65+3.50*2.35+2.40*2.50*2)*0.25	m ³ m ³	7.375	
				RAZEM	7.375
5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 3.00*2.40*0.15	m ³ m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
6	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław fundamentowych żelbetowych do poziomu 40 cm poniżej terenu (3.50*2+2.40*2)*0.40*0.40	m ³ m ³	1.888	
				RAZEM	1.888
7	KNR 4-04 1001-04	Przygotowanie cegły na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki do użytku (3.50*2.65+3.50*2.35+2.40*2.50*2)*92*0.70	szt. szt.	1899.800	
				RAZEM	1899.800
8	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km 1.544+7.375*0.70+1.08+1.888	m ³ m ³	9.675	
				RAZEM	9.675
9	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni terenu rozbiórki 9.00*10.00	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000

inż. Andrzej Wańko
 inżynier budowlany
 uprawniony do wykonywania
 w zawodzie inżyniera budowlanego
 w oparciu o świadectwo
 inż. KL-1/2001