

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Lesnictwo Długojów - rozebranie budynku obory, Długojów 1, 26-050 Zagnańsk - nr inw. 108/110</b>					
1	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku 7.0	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
2	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 7.00*4.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.800</b>
3	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 7.00*4.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.800</b>
4	KNR-W 4-01 0441-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami 7.00*4.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.800</b>
5	KNR-W 4-01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych 5.90*5.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.860</b>
6	KNR-W 4-01 0440-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm2 5.60*5	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
7	KNR-W 4-01 0438-02	Rozebranie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bali 6.50*2.20*2+5.80*2.20*2+5.60*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.440</b>
8	KNR 4-04 0203-09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia na zaprawie cementowej (do głębokości 50 cm poniżej terenu) (6.50*2+5.20*3)*0.30*1.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.438</b>
9	KNR 4-04 1005-01	Przygotowanie desek z rozbiórki do użytku (5.90*5.40+0.5*5.80*2.50*2)*0.032*0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.593</b>
10	KNR 4-04 1005-03	Przygotowanie krawędziaków i bali z rozbiórki do użytku (4.20*0.16*0.10*5*2+5.40*0.16*0.16*5+6.50*2.20*0.20*2+5.60*2.20*3)*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.022</b>
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie drewna do odzysku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km w miejsce składowania wskazane przez Inwestora 0.593+22.022	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.615</b>
12	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu, drewna z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km na wysypisko odpadów (5.90*5.40+0.5*5.80*2.50*2)*0.032*0.60+(4.20*0.16*0.10*5*2+5.40*0.16*0.16*5+6.50*2.20*0.20*2+5.60*2.20*3)*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.912</b>
13	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni terenu rozbiórki 10.00*10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
14	kalk. ind.	Unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych 7.00*4.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.800</b>

inż. Andrzej Waśko  
uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. KL-14/2001