

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka budynku schronu na paliwo na terenie ZSLP, Zagnańsk, ul. Spacerowa 15 - nr inw. 108/115					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-02 0128-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		6.40*3.0	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
5	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych przy grubości płyty do 15 cm	m ³		
		6.40*3.0*0.12	m ³	2.304	
				RAZEM	2.304
6	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z bloczków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(6.40*2.65+6.40*2.35+2.70*2.50*3)*0.15	m ³	7.838	
				RAZEM	7.838
7	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
		5.95*2.70*0.15	m ³	2.410	
				RAZEM	2.410
8	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław fundamentowych żelbetowych do poziomu 40 cm poniżej terenu	m ³		
		(6.40*2+2.20*3)*0.40*0.40	m ³	3.104	
				RAZEM	3.104
9	KNR 4-04 1001-04	Przygotowanie dłoczków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki do użytku	szt.		
		(6.40*2.65+6.40*2.35+2.70*2.50*3)*25*0.60	szt.	783.750	
				RAZEM	783.750
10	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km	m ³		
		2.304+7.838*0.40+2.41+3.104	m ³	10.953	
				RAZEM	10.953
11	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni terenu rozbiórki	m ²		
		12.00*6.00	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000

inż. Andrzej Walicki
uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. KL-14/2001